

ŚLEPY/OFERTOWY KOSZTORYS

Przebudowa drogi gminnej Łukowo - Konarzewo Marcisze, odcinek o długości 650 mb

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku VAT	Wartość bez podatku VAT w PLN
1.	45111200-0		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR -1 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną- trasa drogi w terenie równinnym	km	0,65		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
2.	45233320-8		PODBUDOWA				
2 d.2	KNNR 6 0103-0300	D-04.01.01	Profilowanie z zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 650 mb x 5,0 m	m2	3250,00		
Razem dział: PODBUDOWA							
3.	45233220-7		NAWIERZCHNIA				
3 d.3	KNNR 6 1002 - 04+05+06	D-05.03.08	Nawierzchnia wykonana metodą począwórnego powierzchniowego utrwalenia przy użyciu emulsji asfaltowych i kruszyw sortowanych	m2	2 600		
Razem dział: NAWIERZCHNIA							
4.	45232451-8		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
4 d.4	KNNR 6 0202-05 anal.	D-05.01.03	Uzupełnienie, wyprofilowanie i zgęszczenie poboczy kruszywem z naturalnym stalilizowanym mechanicznie. Średnia grubość po zagęszczeniu 5 cm (2 x 650) x 0,5 m	m2	650,00		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE							
RAZEM WARTOŚĆ BEZ PODATKU VAT W PLN							
PODATEK VAT 23 % W PLN							
WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT W PLN							

Słownie: