

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Łukowo - Konarzewo Marcisze, odcinek o długości 650 mb

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.ob m.	Ilość
1.	45111200-0		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1 d.1	KNNR -1 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną- trasa drogi w terenie równinnym	km	0,65
2.	45233320-8		PODBUDOWA		
2 d.2	KNNR 6 0103-0300	D-04.01.01	Profilowanie z zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 650 mb x 5,0 m	m2	3250,00
3.	45233220-7		NAWIERZCHNIA		
3 d.3	KNNR 6 1002 - 04+05+06	D-05.03.08	Nawierzchnia wykonana metodą poczwórnego powierzchniowego utwardzenia przy użyciu emulsji asfaltowych i kruszyw sortowanych	m2	2 600
4.	45232451-8		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
4 d.4	KNNR 6 0202-05 anal.	D-05.01.03	Uzupełnienie, wyprofilowanie i zgęszczenie poboczy kruszywem z naturalnym stabilizowanym mechanicznie. Średnia grubość po zagęszczeniu 5 cm (2 x 650) x 0,5 m	m2	650,00