

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Gościejewo

długość: odc. 1 od km 0+000 do km 0+332,12 (- most 10m) = 322,12m

odc. 2 od km 0+000 do km 0+434,49

odc. 3/A-B od km 0+000 do km 0+734

odc. 4 (do kościoła w Szwelicach) od km 0+000 do km 537,38

Łączna długość 2 027,38m

Lp	SST	Opis robót	Jedn miary	Ilość	Cena jednostkowa zł netto	Wartość kosztorysowa zł netto
CPV45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę		I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe: odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych, powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	km	2,028		
2	D-01.02.02a	Ścięcie poboczy 5-10 cm z transportem darniny na odkład poza teren robót	m ³	268		
3	D-04.01.01	Wykop koryta głęb. 25 cm pod konstrukcję zjazdów na drogi boczne z wyprofilowaniem i zagęszczeniem dna oraz odwiezieniem nadmiaru gruntu na odkład poza teren robót	m ³	22		
4	D-04.04.02b	Podbudowa grub. 20 cm po zagęszczeniu, z mieszanki kruszywa niezwiązanego, łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm (odcinek 4- Szwelice) zjazdy w km 0+119,53 str. lewa+prawa	m ²	87		
Razem I						
CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg		II NAWIERZCHNIA JEZDNI				
5	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie istniejącej powierzchni bitumicznej emulsją asfaltową C60B3ZM przed warstwą wyrównawczą	m ²	8 696,00		
6	D-05.03.05b	Warstwa wyrównawczo- wiążąca grub. 4 cm z betonu asfaltowego AC16W/5070 wg PN-EN i WT-2 2016 (dla KR 1-2)	ton	830,00		
7	D-04.03.01	Związanie międzywarstwowe - Oczyszczenie i skropienie powierzchni bitumicznej emulsją asfaltową C60B3ZM przed warstwą ścierną	m ²	8 696,00		
8	D-05.03.05a	Warstwa ścierna nawierzchni grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11S /50/70 wg PN-EN i WT-2 2016 (dla KR 1-2) . Spoiny robocze nawierzchni oraz połączenia na skrzyżowaniach uszczelnione taśmą asfaltową	m ²	8 696,00		
Razem II						
CPV 45233140-2 Roboty drogowe		III ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				

9	D – 06.03.01a	Utwardzenie pobocza warstwą mieszanki kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm . Grubość warstwy 10 cm po zagęszczeniu	m ²	2 879,00		
10	D-07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe – linia ciągła - obwiednia powierzchni rozdzielającej kierunki ruchu (przed kościołem w Szwelicach)	m ²	4,20		
		Razem III				
			Ogółem wartość netto			
			VAT 23 %			
			Wartość robót brutto			
Słownie:						
Data i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika						