

**SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT:**

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Kazimierza Wielka  
na bazie Ogólnych Specyfikacji Technicznych opracowanych przez  
Generalną Dyрекcję Dróg Publicznych

- BRANŻA:** Drogowa
- OBIEKT:** Przebudowa drogi gminnej w msc. Paśmiechy, od km 0+000  
do km 1+410, na dł. 1410mb:
- DATA:** grudzień 2015r.
- INWRESTOR:** Gmina Kazimierza Wielka,  
ul. Kościuszki 12,  
28-500 Kazimierza Wielka
- OPRACOWAŁ:** mgr inż. Roman Suchoń  
32-200 Miechów, ul. Nowa 28

## SPIS ZAWARTOŚCI:

### ➤ OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

1. Ogólne specyfikacje techniczne: str. 3 - 17,

### ➤ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

#### 2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE:

- 2.1 Odtworzenie punktów wysokościowych: D-01-01-01 str. 19  
2.2 Rozbiórka elementów dróg D-01-02-04 str. 24,

#### 3. ROBOTY ZIEMNE, ODWODNIENIOWE:

- 3.1 Wymagania ogólne: D-02-00-01 str. 30  
3.2 Wykonanie wykopów: D-02-01-01 str. 37,  
3.3 Czyszczenie urządzeń odwadniających D-03-01-03 str. 40,  
3.4 Umocnienie pow. skarp, rowów i ścieków D-06-01-01 str. 45,  
3.5 Przepusty pod korona drogi: D-03-01-01 str. 56,  
3.6 Przepusty pod zjazdami: D-06-02-01 str. 70,

#### 4. PODBUDOWA:

- 4.1 Podbudowa z kruszyw wymagania ogólne: D-04-04-00 str. 76,  
4.2 Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. D-04-04-02 str. 86,  
4.3 Podbudowa z żuzła wielkopieczowego D-04-04-03 str. 90,

#### 5. NAWIERZCHNIA:

- 5.1 Naw. z betonu asfaltowego - w-wy profil: D-05-03-05b str. 94,  
5.1 Naw. z betonu asfaltowego - w-wa ścieralna: D-05-03-05a str. 111,