
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie placu przy kompleksie sportowo- rekreacyjnym w Gorzkowie
ADRES INWESTYCJI : Gorzków dz. nr ewid. 129 gm. Kazimierza Wielka
INWESTOR : Gmina Kazimierza Wielka
ADRES INWESTORA : ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : 21.04.2017

WYKONAWCA :

Data opracowania
21.04.2017

Krzysztof Augustyn
ARCHITEKA 3D
Usługi Projektowo-Budowlane
ul. Murarska 3, 28-500 Kazimierza Wielka
NIP: 662-153-12-88 REG: 260757575
tel. 512-311-778

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH			
1	KNNR 1 0112-	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie	ha		
d.1	02	placów postojowych	ha	0,115	
		0,115		RAZEM	0,115
2		ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG			
2	KNNR 5 0721-	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm w miejscu diowiązy-	m		
d.2	01	wania do istniejącej drogi	m	3,000	
		3		RAZEM	3,000
3		PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE			
3	KNNR 6 0103-	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej konstrukcji z kruszywa wykonywane mechanicznie ,	m ²		
d.3	03	walec wibracyjny	m ²	770,000	
		770		RAZEM	770,000
4	KNNR 6 0113-	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm - DO-	m ²		
d.3	05	CELOWO 15 cm kruszywa łamanego 0-31,5mm	m ²	770,000	
		Krotność = 1,5		RAZEM	770,000
		770			
4		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO			
5	KNNR 6 0309-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.4	02	niu 4 cm (warstwa ścieralna 5 cm szer. 3,0m) + rozjazd 0+065	m ²	770,000	
		Krotność = 1,25		RAZEM	770,000
		770			