
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie placu przy kompleksie sportowo- rekreacyjnym w Gorzkowie
ADRES INWESTYCJI : Gorzków dz. nr ewid. 129 gm. Kazimierza Wielka
INWESTOR : Gmina Kazimierza Wielka
ADRES INWESTORA : ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : 21.04.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.04.2017

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH			
1	KNNR 1 0112- d.1 02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0,115	ha ha	0,115	0,115
				RAZEM	0,115
2		ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG			
2	KNNR 5 0721- d.2 01	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm w miejscu diowięzywania do istniejącej drogi 3	m m	3,000	3,000
				RAZEM	3,000
3		PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE			
3	KNNR 6 0103- d.3 03	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej konstrukcji z kruszywa wykonywane mechanicznie , walec wibracyjny 770	m ² m ²	770,000	770,000
				RAZEM	770,000
4	KNNR 6 0113- d.3 05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm - DOCE-LOWO 15 cm kruszywa łamanego 0-31,5mm Krotność = 1,5 770	m ² m ²	770,000	770,000
				RAZEM	770,000
4		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO			
5	KNNR 6 0309- d.4 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna 5 cm szer. 3,0m) + rozjazd 0+065 Krotność = 1,25 770	m ² m ²	770,000	770,000
				RAZEM	770,000