



DOKUMENTACJA TECHNICZNA

(DO ZGŁOSZENIA ROBÓT NIEWYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ)

TEMAT: Remont drogi gminnej w msc. Zięblice odc. I (dz. nr ewid. 119)
od km 0+000 do km 0+385, dł. 385mb.

**ADRES
INWESTYCJI:** Miejscowość Zięblice, gm. Kazimierza Wielka,
- nr ewid. 119 – obręb Zięblice.

DATA: lipiec 2017r.

INWESTOR: Gmina Kazimierza Wielka,
ul. Kościuszki 12,
28-500 Kazimierza Wielka

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Roman Suchoń
ul. Nowa 28,
32-200 Miechów

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI :

CZĘŚĆ OPISOWA:

| | |
|---|-----------|
| 1. Podstawa opracowania | - str. 3, |
| 2. Inwestor | - str. 3, |
| 3. Przedmiot inwestycji | - str. 3 |
| 4. Stan istniejący | - str. 4, |
| 5. Dane projektowe | - str. 4, |
| 6. Rozwiązanie sytuacyjne | - str. 4, |
| 7. Rozwiązanie wysokościowe | - str. 4, |
| 8. Konstrukcja elementów inwestycji | - str. 5, |
| 9. Zestawienie działek pod inwestycję | - str. 5, |
| 10. Proj. oznak. robót i organizacji ruchu na czas budowy | - str. 5, |
| 11. Ocena oddziaływania na środowisko | - str. 5, |
| 13. Ochrona punktów geodezyjnych | - str. 6, |
| 14. Wykaz robót do wykonania | - str. 7, |

CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Orientacja | - str. 8, |
| 2. Projekt zagospodarowania terenu | - str. 9, |
| 3. Przekroje typowe drogi | - str. 10 - 12, |

OPIS TECHNICZNY

„Remont drogi gminnej w msc. Zięblice odc. I (dz. nr ewid. 119) od km 0+000 do km 0+385, dł. 385mb”.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Uproszczoną dokumentację techniczną dla zadania „Remont drogi gminnej w msc. Zięblice odc. I (dz. nr ewid. 119) od km 0+000 do km 0+385, dł. 385mb” opracowano zgodnie z niżej wymienionymi przepisami:

- Prawo budowlane ,
- Ustawa o drogach publicznych,
- Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.43),
- Rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,
- Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych,
- Wizja terenowa wraz z pomiarami

2. INWESTOR:

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:

Gmina Kazimierza Wielka,
ul. Kościuszki 12,
28-500 Kazimierza Wielka

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI I CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY:

W ramach planowanej inwestycji pn. „Remont drogi gminnej w msc. Zięblice odc. I (dz. nr ewid. 119) od km 0+000 do km 0+385, dł. 385mb” przewidziano wykonanie następujących robót:

- Wykonanie robót ziemnych – zebranie ziemi w obrębie krawędzi jezdni,
- Wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne gł. 40cm i 20cm,
- Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20cm,
- Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15cm,
- Wyrównanie istn. podbudowy kruszywem łamanym śr. gr. 5cm i 4cm,
- Ułożenie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5cm,

4. STAN ISTNIEJĄCY:

Przewidziana do remontu droga gminna w msc. Zięblice odc. I (dz. nr ewid. 119) od km 0+000 do km 0+385, dł. 385mb, posiada obecnie nawierzchnię tłuczniową, która znajduje się w złym stanie technicznym - posiada lokalnie miejsca rozmyte - wymagające wymiany konstrukcji drogi, zniszczony profil podłużny i poprzeczny i wymaga remontu.

Wszystkie parametry techniczne stanu istniejącego pokazano na rysunkach „STAN ISTNIEJĄCY”.

5. DANE PROJEKTOWE:

Droga gminna w msc. Zięblice odc. I (dz. nr ewid. 119) od km 0+000 do km 0+385, dł. 385mb:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| - klasa techniczna: | - D |
| - korona drogi: | - 5,10m |
| - szerokość jezdni: | - 3,60m |
| - szerokość poboczy: | - 0,75m (w tym utw. 0,20m), |
| - prędkość projektowa: | - 30km/h |
| - teren | - płaski |

6. ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE:

Projektowane rozwiązanie sytuacyjne pokazano na rysunku – „Projekt zagospodarowania terenu”. W ramach inwestycji przewidziano wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne gł. 40cm i 20cm, wykonanie dolnej w-wy podbudowy gr. 20cm z kruszywa łamanego, wykonanie górnej w-wy podbudowy gr. 15cm i położeniu nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5cm. Usytuowanie drogi nie ulegnie zmianie a cały zakres robót jest zlokalizowany w obecnym przebiegu drogi.

7. ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE:

Wszystkie elementy przebudowywanej drogi zostały dopasowane wysokościowo do sąsiadujących z nimi obiektów budowlanych oraz przyległego terenu. Stosunki wodne po zrealizowaniu inwestycji nie zostaną zmienione.

8. KONSTRUKCJA ELEMENTÓW INWESTYCJI:

Konstrukcja jezdni w km 0+000 – 0+200:

- | | |
|-------------------------|--|
| - w-wa ścieralna: | - z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5cm. |
| - górna w-wa podbudowy: | - z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 15cm - uzupeł. kruszywem do wym. profilu, gr. 0-5cm |
| - dolna w-wa podbudowy: | - istn. konstrukcja drogi, gr. 20cm |

Konstrukcja jezdni w km 0+200 – 0+340:

- | | |
|-------------------------|--|
| - w-wa ścieralna: | - z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5cm. |
| - górna w-wa podbudowy: | - z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 15cm - uzupeł. kruszywem do wym. profilu, gr. 0-5cm |
| - dolna w-wa podbudowy: | - istn. konstrukcja drogi, gr. 20cm |

Konstrukcja jezdni w km 0+000 – 0+340 na zniszczonych krawężniach jezdni:

- | | |
|-------------------------|---|
| - w-wa ścieralna: | - z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5cm. |
| - górna w-wa podbudowy: | - z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 15cm |
| - dolna w-wa podbudowy: | - z kruszywa łamanego 31,5/63mm, gr. 20cm |

Konstrukcja jezdni w km 0+340 – 0+385:

- w-wa ściernalna: - z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5cm.
- górna w-wa podbudowy: - z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 15cm
- dolna w-wa podbudowy: - z kruszywa łamanego 31,5/63mm, gr. 20cm

Konstrukcja utwardzonych poboczy:

- nawierzchnia: - uzup. kruszywem łam. na krawędziach jezdni gr. 4cm,
- podbudowa zasadnicza jezdni drogi,

9. ZESTAWIENIE DZIAŁEK ZAJETYCH POD INEWTYCJĘ:

„Remont drogi gminnej w msc. Zięblice odc. I (dz. nr ewid. 119) od km 0+000 do km 0+385, dł. 385mb” położony jest na działce:

- nr ewid. 119 – obręb Zięblice, gm. Kazimierza Wielka.

10. PROJEKT OZNAKOWANIA ROBÓT I ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY:

Wykonawca inwestycji jest zobowiązany opracować i zatwierdzić projekt oznakowania robót i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

11. OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:

Ochrona środowiska – ogólnie:

Inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2010r. Dz. U. nr 213 poz., 1397 jako mogąca znacząco oddziaływać na środowisko. W trakcie prowadzonych robót wykonawca jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Na trasie wykonywanych robót nie występują drzewa ani krzewy. Do atmosfery emitowane będą zanieczyszczenia pyłowe i gazowe z procesów spalania paliw silnikowych. Zarówno krótki ich czas jak i zapylenie w fazie budowy są okresowe i ze względu na krótki ich czas występowania nie podlegają ograniczeniom ujętych w aktach prawnych. Przewidziane w projekcie prace nie odprowadzają do otoczenia żadnych szkodliwych substancji oraz szkodliwych związków chemicznych. Praca sprzętu budowlanego oraz środki transportu spowoduje wytwarzanie hałasu, lecz jego natężenie nie jest uciążliwe dla środowiska. Zastosowane wszystkie materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać aktualne świadectwo przydatności do stosowania w budownictwie drogowym. Oddziaływanie na powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne nie występuje, ponieważ woda opadowa lub woda z topniejącego śniegu z nawierzchni drogowych zostanie grawitacyjnie odprowadzona do istniejących urządzeń odwadniających.

Roboty rozbiórkowe:

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie lokalnej rozbiórki rozmytych krawędzi jezdni. Materiał pozyskany zostanie wykorzystany przez Inwestora do naprawy rozmytych korpusów drogowych na innych drogach.

Roboty ziemne:

Roboty ziemne należy wykonywać w okresie możliwie suchym, a po wykonaniu wykopów należy chronić grunt przed kontaktem z wodą, aby nie doprowadzić do uplastycznienia podłoża, co z kolei pogorszy parametry fizyko-mechaniczne gruntu.

Zieleń:

Elementy inwestycji „Remont drogi gminnej w msc. Zięblice odc. I (dz. nr ewid. 119) od km 0+000 do km 0+385, dł. 385mb" nie kolidują z istniejącą zielenią.

12. OCHRONA PUNKTÓW GEODEZYJNYCH:

Wszystkie punkty geodezyjne, jakie mogą pojawić się w rejonie inwestycji podlegają ochronie prawnej. Punkty te należy chronić a w przypadku konieczności ich likwidacji lub zmiany lokalizacji należy zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnego wykonawstwa ich przeniesienie.

Wszystkie parametry techniczne stanu projektowanego pokazano na rysunkach „STAN PO PRZEBUDOWIE”.

WYKAZ ROBÓT
DO WYKONANIA PRZY WYKONANIU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA
„Remont drogi gminnej w msc. Zięblice odc. I (dz. nr ewid. 119) od km 0+000 do km 0+385,
dl. 385mb”.

1/ Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:

- wytyczenie elementów drogi w terenie – 0,385km.

2/ Roboty ziemne i odwodnieniowe:

- wykonanie robót ziemnych mechanicznie w gruncie kat. III-IV – 57,75,00m³.
- mechaniczne oczyszczenie jezdni – 1044,00m².
- wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne gł. 40cm w gruncie kat. III-IV – 180,00m².
- wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne gł. 20cm w gruncie kat. III-IV – 316,00m².
- nakłady uzupełniające za transport ziemi na odl. 4km – 192,95m³.

3/ Podbudowa:

- wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego, gr. 20cm – 496,00m².
- wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 15cm
- 1588,00m².
- wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5mm, śr. gr. 5cm i 4cm
- 76,56m³.

4/ Nawierzchnia:

- wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5cm – 1394,00m².