



BRAMKA DO PIŁKI RĘCZNEJ O WYMIARACH: 3,0X2,0 M, GŁĘBOKOŚĆ 100 CM.

- ZESTAWIENIE ELEMENTÓW:
1. KWADRATOWY PROFIL Z ALUMINIUM, 80x80x3 MM MALOWANY PROSZKOWO W KOLORACH BIAŁYM I CZERWONYM.
 2. PAŁĄKI PODTRZYMUJĄCE SIATKĘ MONTOWANE NA STAŁE.
 3. TULEJA ZE STALI OCYNKOWANEJ 90x90x3 MM ZABETONOWANA W FUNDAMENCIE.
 4. FUNDAMENT BETONOWY C16/20 30x30 CM POSADOWIONY NA GŁĘBOKOŚCI MIN. 60cm PONIŻEJ POZIOMU TERENU NA WARSTWIE ZAGĘSZCZONEJ PODSYPKI PIASKOWO-ŻWIROWEJ O GRUBOŚCI MIN. 50 CM.

- UWAGI
- USYTUOWANIE WG. PZT
 - WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE ŻADEN WYMIAR NIE MOŻE BYĆ SKALOWANY Z TEGO RYSUNKU.
 - **NALEŻY STOSOWAĆ KOMPLETNY SYSTEM JEDNEGO PRODUCENTA. SPOSÓB MONTAŻU, WYSOKOŚĆ SŁUPKÓW KONSTRUKCYJNYCH ORAZ ZAGŁĘBIENIE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA PRZY ZACHOWANIU PARAMETRÓW MINIMALNYCH PODANYCH W PROJEKCIE.**
 - WYKONAWCA GWARANTUJE, ŻE WSZELKIE PRACE PROWADZONE NA BUDOWIE SĄ ZGODNE Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI I NORMAMI ORAZ ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
 - WSZELKIE PRACE MUSZĄ BYĆ PROWADZONE Z NAJWYŻSZĄ STARANNOŚCIĄ TAK ABY ZAPEWNIĆ OCHRONĘ ISTNIEJĄCEJ ZIELENI.
 - W ZWIĄZKU Z RYZYKIEM WYSTĘPOWANIA NIE ZINWENTARYZOWANYCH SIECI UZBROJENIA, PRACE ZIEMNE MUSZĄ BYĆ PROWADZONE Z NAJWYŻSZĄ OSTROŻNOŚCIĄ.
 - MATERIAŁY MUSZĄ BYĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI INWESTORA.
 - WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI ZGŁOSIĆ NIEZWŁOCZNIE PROJEKTANTOWI.

PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. K.CHRZĄSZCZYŃSKA upr. bud. nr ewid. SW-27/2006	PODPIS	
SPRAWDZIŁ mgr inż. arch. M.PRZEWIEŹLIKOWSKA upr. bud. nr ewid. MPOIA/007/2008	PODPIS	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO BOISKO WIELOFUNKCYJNE	TYTUŁ RYSUNKU URZĄDZENIA - PIŁKA RĘCZNA	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO KAZIMIERZA WIELKA, DZ. NR EWID.500/1	BRANŻA ARCHITEKTURA	FAZA PB
	SKALA 1:25	DATA 07.2016
		NR RYS. AD-01