

**SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT:**

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Kazimierza Wielka
na bazie Ogólnych Specyfikacji Technicznych opracowanych przez
Generalną Dyрекcję Dróg Publicznych

BRANŻA: Drogową

OBIEKT: Zadania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych:

- 1) Remont drogi gminnej w msc. Zagórzyce (dz. nr ewid. 1007) od km 0+000 do km 0+335, dł. 335mb.
- 2) Remont drogi gminnej w msc. Donosy (dz. nr ewid. 300, 346) od km 0+300 do km 0+935, dł. 635mb.
- 3) Remont drogi gminnej w msc. Nagórzanki (dz. nr ewid. 27) od km 0+000 do km 0+420, dł. 420mb.
- 4) Remont drogi gminnej w msc. Wojsławice (dz. nr ewid. 272) od km 0+000 do km 0+380, dł. 380mb.
- 5) Remont drogi gminnej w msc. Wielgus (dz. nr ewid. 277) od km 0+000 do km 0+340, dł. 340mb.
- 6) Zabezpieczenie skarp wąwozu wraz z przebudową drogi gminnej w msc. Marcinkowice (dz. nr ewid. 54) od km 0+000 do km 0+330, dł. 330mb.

DATA: sierpień 2017r.

INWRESTOR: Gmina Kazimierza Wielka

OPRACOWAŁ: mgr inż. Roman Suchoń
32-200 Miechów, ul. Nowa 28

SPIS ZAWARTOŚCI:

➤ <u>OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE:</u>		
1.	Ogólne specyfikacje techniczne:	str. 3 - 14,
➤ <u>SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE:</u>		
2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE:		
2.1	Odtworzenie punktów wysokościowych: D-01-01-01	str. 15
3. ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOWE:		
3.1	Wymagania ogólne: D-02-00-01	str. 21
3.2	Wykonanie wykopów: D-02-01-01	str. 27
3.3	Czyszczenie urządzeń odwadniających: D-03-01-03	str. 30
3.4	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów: D-06-01-01	str. 34
4. PODBUDOWA:		
4.1	Podbudowa z kruszyw wymagania ogólne: D-04-04-00	str. 46,
4.2	Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. D-04-04-02	str. 55,
5. NAWIERZCHNIA:		
5.1	Nawierzchnia z betonu asfaltowego: D-05-03-05a	str. 58,
6	Kosztorysy ofertowe:	