

LEGENDA:

- przewody rozdzielcze instalacji c.o.-zasilanie
- przewody rozdzielcze instalacji c.o.-powrót
- wentylator łazienkowy wywiewny
- nawiew powietrza do pomieszczenia

UWAGA:

Przewody instalacji c.o. należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu, łączonych przez spawanie wg PN-74/H-74219. Dla średnic do 50 mm połączenia przewodów z armaturą gwintowane.
Przewody instalacji c.o. prowadzić w otulinie z pianki poliuretanowej w płaszczu PCV np. typu Steinonorm. Grubość otuliny wg opisu.
Prowadzenie przewodów pod stropem pomieszczeń, w bruzdach.
Grzejniki płytowe typ Cosmo firmy V&N należy wyposażyć w zawory termostatyczne typ TS-90-V (Herz), powrotne zawory typ RL-1 (Herz), głowice termostatyczne typ Mini (Herz) oraz odpowietrzniki ręczne.
Montaż urządzeń grzewczych wykonać zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń.
Wszystkie przewody prowadzić ze spadkiem min. 0,3 %.
W najniższych punktach instalacji zamontować zawory spustowe, a w najwyższych zawory odpowietrzające.
Rurociągi przechodzące przez ściany prowadzić w tulejach ochronnych większych o dwie dymensje od średnicy rury, umożliwiających wzdłużne przemieszczanie się przewodów, wystających co najmniej 1 cm od powierzchni ściany. Przestrzeń pomiędzy tuleją a przewodem należy wypełnić kitem plastycznym lub elastycznym zapewniającym swobodny przesuw rury i nie powodującym uszkodzenia przewodu. W tulei nie może znajdować się żadne połączenie na przewodzie.
W przypadku kolizji instalacji c.o. z innymi instalacjami na bieżąco korygować trasy prowadzenia przewodów.

Beata Mazurek - Architekt
ul. Górna 19A/10, 25-415 Kielce,
tel. mobil.600 37 50 57
tel. 41 20 10 992
fax. 41 20 10 792

Temat:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORZKOWIE WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ŚWIETLICĘ DLA SENIORÓW: RODZINNY DOM POMOCY I ZESPÓŁ MIESZKAŃ WSPIERANYCH - DO 10 LOKALI MIESZKALNYCH
Adres:	Gorzków 80, 28-500 Kazimierza Wielka, dz. nr ew. 450
Inwestor:	Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce
Tyt. rys:	RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O. I WSPOMAGANIA WENTYLACJI

Faza:	PROJEKT BUDOWLANY	Skala :	1 : 100	Data:
Branża:	SANITARNA	Nr upr.	Podpis	04. 2017
Projektował:	mgr inż. Adam Dziewięcki	SWK/0166/POOS/09		Nr rys. S-06
Sprawdził:	mgr inż. Urszula Lamch-Kolacz	KL-116/94		