

## PRZEDMIAR ROBÓT

**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cło (dz. nr 252 ) od km 0+000 do km 0+095**

Lp	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka miary	Ilość
		<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy w terenie równinnym 0,095 km	km	0,10
		<b>Roboty ziemne</b>		
2	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonych 95x3,0	m2	285,00
3	D-06.03.01	Mechaniczna ścinka poboczy średniej gr. 10 cm, szerokość 0,5m wraz z wywozem urobku do 3 km. 2X 95x0,3	m2	57,00
		<b>Zjazdy do posesje</b>		
4	D-04.01.01	Wykonanie koryta głębokości 20 cm w gruncie kategorii II-IV przy użyciu koparki podsiębiernej o pojemności łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 3 km (6*1)+(7*1)	m2	13,00
5	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (6*1)+(7*1)	m2	13,00
		<b>Wzmocnienie podłoża na poszerzeniu jezdni szer 0,3 m po obu stronach km 0+000 do km 0+095</b>		
6	D-04.01.01	Wykonanie koryta głębokości 20 cm w gruncie kategorii II-IV przy użyciu koparki podsiębiernej o pojemności łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 3 km 2* 95*0,3	m2	57,00
7	D-04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 63-31,5 mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 2* 95*0,3	m2	57,00
		<b>Podbudowa</b>		
8	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm warstwa górna o grubości 15 cm po zagęszczeniu ciąg główny szerokość jezdni 3,0*95=285 m2 + podbudowa pod pobocza 2 x 0,3x95=57,00m2 + rozjazd 8,25 m2	m2	350,25
		<b>Nawierzchnia</b>		
9	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, ruch KR 1; ciąg główny: 95*3=285m2+ rozjazd 8,25 m2	m2	293,25

10	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, ruch KR 1; na wjazdach : (6*1)+(7*1)	m2	13,00
	<b>Organizacja ruchu</b>			
11	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi-70mm szt. 1	szt.	1,00
12	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu , ostrzegawcze i informacyjne szt. 1	szt.	1,00
	<b>Roboty wykończeniowe- pobocza</b>			
13	D-07.05.01	Ustawienie bariery SP-06 dł. 6 mb	szt	1,00
14	D-06.03.01a	Umocnienie poboczy materiałem kamiennym 0-31,5mm gr.5cm szer. 0,3m; 2*95*0,3	m2	57,00
15	D-06.03.01	Plantowanie poboczy ziemią szer. 0,3m; 2*95*0,3	m2	57,00