

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gabułów (dz. nr 722) od km 0+720 do km 0+795

Lp	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka miary	Ilość
		Roboty przygotowawcze		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy w terenie równinnym 0,075 km	km	0,08
		Roboty ziemne		
2	D-06.03.01	Mechaniczna ścinka poboczy średniej gr. 10 cm, szerokość 0,5m wraz z wywozem urobku do 3 km. 2X 75x0,5	m2	75,00
		Zjazdy do posesje		
3	D-04.01.01	Wykonanie koryta głębokości 20 cm w gruncie kategorii II-IV przy użyciu koparki podsiębiernej o pojemności łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 3 km 2x(6*1)+19*1	m2	31,00
4	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 3x(6*1)+19*1	m2	31,00
		Wzmocnienie podłoża na poszerzeniu jezdni szer 0,5 m po obu stronach km 0+720 do km 0+753 oraz na całej szerokości jezdni od km 0+753 do km 0+795		
5	D-04.01.01	Wykonanie koryta głębokości 30 cm w gruncie kategorii II-IV przy użyciu koparki podsiębiernej o pojemności łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 3 km od km 0+720 do km 0+753 2* 33*0,5 = 33,00 m2 od km 0+753 do km 0+795 42*4,6 = 193,20m2	m2	226,20
6	D-04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 63-31,5 mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm od km 0+720 do km 0+753 2* 33*0,5 = 33,00 m2 od km 0+753 do km 0+795 42*4,6 = 193,20m2	m2	226,20
		Podbudowa		
7	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm warstwa górna o grubości 15 cm po zagęszczeniu ciąg główny szerokość jezdni 4,0*75=300,00 m2 + podbudowa pod pobocza 2 x 0,3x75=45,00m2.	m2	345,00
		Nawierzchnia		
8	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, ruch KR 1; ciąg główny: 75*4=300m2	m2	300,00

9	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, ruch KR 1; na wjazdach :2x(6*1)+19*1	m2	31,00
		Roboty wykończeniowe- pobocza		
10	D-06.03.01a	Umocnienie poboczy materiałem kamiennym 0-31,5mm gr.5cm szer. 0,3m; 2*75*0,3 – wjazdy 31 mb*0,3	m2	35,70
11	D-06.03.01	Plantowanie poboczy ziemią szer. 0,3m; 2*75*0,3 – wjazdy 31 mb*0,3	m2	35,70