

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kazimierza Mała (dz. nr 103) od km 0+000 do km 0+275

Lp	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka miary	Ilość
		Roboty przygotowawcze		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy w terenie równinnym 0,275km	km	0,28
		Roboty ziemne		
2	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych (275x 3m)	m2	825,00
3	D-06.03.01	Mechaniczna ścinka poboczy średniej gr. 10 cm, szerokość 0,25 m z wywozem urobku do 3 km. (2x275x0,25)	m2	137,50
		Podbudowa		
4	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm warstwa górna o grubości 15 cm po zagęszczeniu 3,5*275=612,00 m2 + rozjazd 5 m2	m2	967,50
		Nawierzchnia		
5	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, ruch KR 1; ciąg główny: 275*3=825m2 + rozjazd 5 m2	m2	830,00
		Organizacja ruchu		
6	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi-70mm szt. 1	szt.	1,00
7	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu , ostrzegawcze i informacyjne szt. 1	szt.	1,00
		Roboty wykończeniowe- pobocza		
8	D-06.03.01a	Umocnienie poboczy materiałem kamiennym 0 - 31,5mm gr. 5 cm szer. 0,25 m; 2*275*0,25	m2	137,50
9	D-06.03.01	Plantowanie poboczy ziemią szer. 0,25 m 2*275*0,25	m2	137,50