

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łękawa (dz. nr 264) od km 0+000 do km 0+180

Lp	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka miary	Ilość
		Roboty przygotowawcze		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy w terenie równinnym 0,180km	km	0,18
		Roboty ziemne		
2	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych (180x 3m)	m2	540,00
3	D-06.03.01	Mechaniczna ścinka poboczy średniej gr. 10 cm, szerokość 0,2 m z wywozem urobku do 3 km. (2x180x0,2)	m2	72,00
		Wzmocnienie podłoża na całej szerokości jezdni od km 0+100 do km 0+180		
4	D-04.01.01	Wykonanie koryta głębokości 30 cm w gruncie kategorii II-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 3 km od km 0+100 do km 0+180 $80*3,4 = 272,00$ m2	m2	272,00
5	D-04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 63-31,5 mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm od km 0+100 do km 0+180 $80*3,4 = 272,00$ m2	m2	272,00
		Podbudowa		
6	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm warstwa górna o grubości 15 cm po zagęszczeniu $3,4*180=612,00$ m2	m2	612,00
		Nawierzchnia		
7	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, ruch KR 1; ciąg główny: $180*3=540$ m2	m2	540,00
		Roboty wykończeniowe- pobocza		
8	D-06.03.01a	Umocnienie poboczy materiałem kamiennym 0-31,5mm gr.5cm szer. 0,2 m; $2*180*0,2$	m2	72,00
9	D-06.03.01	Plantowanie poboczy ziemią szer. 0,3m; $2*180*0,3$	m2	108,00