

## PRZEDMIAR ROBÓT

**Remont drogi (dz. nr ewid. 841) od km 0+000 do km 0+250 w miejscowości Kazimierz Wielka**

Lp	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka miary	Ilość
		<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy w terenie równinnym 0,250 km	km	0,25
2	D-10.04.01	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych i zaworów z nadbudową wykonaną betonem. 7 szt.	szt	7,00
		<b>Podbudowa</b>		
3	D-04.01.01	Koryta gł. 40 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na całej szerokości jezdni przy użyciu koparki podsiębiernej o pojemności łyżki 0,25m <sup>3</sup> z odwozem urobku samochodami na odległość do 3 km w miejsce wskazane przez inwestora. Od km 0+000 do km 0+250 250 mb x2,4m- 600 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	600,00
4	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63 mm warstwa dolna o grubości 25 cm po zagęszczeniu. Od km 0+000 do km 0+250 250 mb x2,4m- 600 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	600,00
5	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm warstwa górna o grubości 10 cm po zagęszczeniu. Od km 0+000 do km 0+250 250 mb x2,4m- 600 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	600,00
		<b>Nawierzchnia</b>		
6	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, ruch KR 1; Ciąg główny: Od km 0+000 do km 0+250 250 mb x2,4m- 600 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	600,00
		<b>Organizacja ruchu</b>		
7	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi-70mm szt. 1	szt.	2,00
8	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne szt. 1	szt.	2