

Ogłoszenie nr 500171248-N-2018 z dnia 20-07-2018 r.

**Gmina Kazimierza Wielka: „Przebudowa dróg gminnych w msc. Dalechowice, Kazimierza Mała, Lekszyce.”**

## **OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 576091-N-2018

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

#### **I. 1) NAZWA I ADRES:**

Gmina Kazimierza Wielka, Krajowy numer identyfikacyjny 29100978000000, ul. ul. T. Kościuszki 12, 28500 Kazimierza Wielka, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 521 937, e-mail inwestycje@kazimierzawielka.pl, faks 413 521 956.

Adres strony internetowej (url): [www.kazimierzawielka.pl](http://www.kazimierzawielka.pl)

#### **I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

#### **II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

„Przebudowa dróg gminnych w msc. Dalechowice, Kazimierza Mała, Lekszyce.”

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

II.271.11.2018

#### **II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych w msc. Dalechowice, Kazimierza Mała, Lekszyce: Zadanie 1: Przebudowa drogi gminnej nr 329002T Lekszyce - Dalechowice od km 0+090 do km 1+390, dł. 1300mb. W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać: 1/ Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: - wytyczenie elementów drogi

w terenie – 1,30km, - rozebranie przepustów pod droga z rur żelbetowych fi 80cm – 13,00m, - rozebranie ścianek czołowych przepustów pod drogą fi 80cm – 5,60m<sup>3</sup>, - wywiezienie gruzu z terenu budowy na odl. 4km – 8,05m<sup>3</sup>, - mechaniczne karczowanie pni drzew fi 60 - 90cm, szt. 10 – 10,0szt., - karczowanie krzaków mechanicznie – 0,07ha, 2/ Roboty ziemne i odwodnieniowe: - wykonanie robót ziemnych w gr. kat. III-IV - wyprofilowanie skarp - 1492,75m<sup>3</sup>, - wykonanie robót ziemnych w gr. kat. III-IV - wykonanie nasypu z gruntu pozyskanego z wykopów - 119,00m<sup>3</sup>, - wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni, pod w-wy konstrukcyjne gł. 20cm – 1200,00m<sup>2</sup>. - nakłady uzupełniające za dalszy transport ziemi na odl. 4km - 1613,75m<sup>3</sup>, - wyprofilowanie podłoża pod umocnienie dna i skarp betonowymi elementami - 265,00m<sup>2</sup>, - wykonanie ławy betonowej C12/16, pod umocnienie rowów bet. elementami prefabrykowanymi - 16,73m<sup>3</sup>, - zamontowanie ścieków betonowych prefabrykowanych trapezowych 50x50x20cm - 245,00m, - umocnienie skarp rowów betonowymi elementami typu KRATA 60x40x10cm - 152,00m<sup>2</sup>, - wykonanie przepustu pod zjazdem z rur żelbetowych fi50cm - 5,00m, - wykonanie przepustu pod drogą z rur żelbetowych fi 80cm w km 0+620, dł. 6,00m oraz w km 1+260, dł. 7,0m - 13,00m, - wykonanie murków czołowych dla przepustów fi 80cm pod drogą w km 0+620 i 1+260 , oraz pod zjazdem fi 50cm wylewanych na miejscu z betonu C16/20 - 16,60m<sup>3</sup>, - plantowanie poboczy z zagęszczeniem do parametru gruntowych ulepszonych - 1300,00m<sup>2</sup>, 3/ Podbudowa: - wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 20cm - 1310,00m<sup>2</sup>, - wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5mm, śr. gr. 5cm i 4cm - 286,00m<sup>3</sup>, - wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 10cm - 5315,00m<sup>2</sup>, 4/ Nawierzchnia: - wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5cm – 4560,00m<sup>2</sup>. Zadanie 2: Przebudowa drogi gminnej w msc. Kazimierza Mała (dz. nr ewid. 735) od km 0+000 do km 0+260, dł. 260mb. W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać: 1/ Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: - wytyczenie elementów drogi w terenie – 0,26km, 2/ Roboty ziemne i odwodnieniowe: - mechaniczne karczowanie krzaków - 0,02ha, - wykonanie robót ziemnych w gr. kat. III-IV - oczyszczenie mechaniczne jezdni - 14,25m<sup>3</sup>, - wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni, pod w-wy konstrukcyjne gł. 40cm – 703,00m<sup>2</sup>. - wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni, pod w-wy konstrukcyjne gł. 30cm – 46,43m<sup>2</sup>. - wykonanie robót ziemnych w gr. kat. III-IV - wykonanie nasypu z gruntu pozyskanego z wykopów - 309,38m<sup>3</sup>, - plantowanie poboczy z zagęszczeniem do parametru gruntowych ulepszonych - 260,00m<sup>2</sup>, - wykonanie regulacji wysokościowej studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej - 3,00szt, 3/ Podbudowa: wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 20cm - 703,00m<sup>2</sup>, - wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 15cm -46,43m<sup>2</sup>, - wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 10cm - 703,00m<sup>2</sup>, - wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 8cm - 46,43m<sup>2</sup>, - uzupełnienie kruszywa na jezdni i krawędziach jezdni śr. 4cm i 6cm - 22,30m<sup>3</sup>, 4/ Nawierzchnia: - wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5cm – 943,00m<sup>2</sup>, Zadanie 3: Przebudowa drogi gminnej w msc. Lekszyce (dz. nr ewid. 86) od km 0+000 do km 0+360, dł. 360mb. W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać: 1/ Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: - wytyczenie elementów drogi w terenie – 0,36km, 2/ Roboty ziemne i odwodnieniowe: - wykonanie robót ziemnych w gr. kat. III-IV - plantowanie rozmytych skarp, oczyszczenie jezdni - 337,98m<sup>3</sup>, - wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni, pod w-wy konstrukcyjne gł. 20cm – 354,50m<sup>2</sup>. - wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, pod w-wy konstrukcyjne gł. 20cm – 160,00m<sup>2</sup>. - wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni, pod w-wy konstrukcyjne gł. 30cm – 54,38m<sup>2</sup>. - nakłady uzupełniające za dalszy transport ziemi



na odl. 4km - 457,19m<sup>3</sup>, - plantowanie poboczy z zagęszczeniem do parametru gruntowych ulepszonych - 360,00m<sup>2</sup>, 3/ Podbudowa: - wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 20cm -514,50m<sup>2</sup>, - wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 15cm -54,38m<sup>2</sup>, - wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 10cm - 1219,00m<sup>2</sup>, - wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 8cm - 54,38m<sup>2</sup>, - uzupełnienie kruszywa na jezdni i krawężniach jezdni śr. 4cm i 5cm - 58,20m<sup>3</sup>, 4/ Nawierzchnia: wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczna w il. 50kg/m<sup>2</sup> – 11,38ton, - wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm – 289,88m<sup>2</sup>, - wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5cm – 1032,50m<sup>2</sup>,

#### **II.4) Informacja o częściach zamówienia:**

**Zamówienie było podzielone na części:**

tak

**II.5) Główny Kod CPV: 45233200-1**

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

#### **III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

#### **III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

#### **III.3) Informacje dodatkowe:**

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**CZĘŚĆ NR: 2**

**NAZWA:** Zadanie 2: Przebudowa drogi gminnej w msc. Kazimierza Mała (dz. nr ewid. 735) od km 0+000 do km 0+260, dł. 260mb.

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/07/2018**

**IV.2) Całkowita wartość zamówienia**

**Wartość bez VAT 88878.13**

**Waluta PLN**

**IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

Liczba otrzymanych ofert: 4

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

**IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0**

**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "SZAR-BUD" s.c.  
Email wykonawcy: biuro@szarbud.pl  
Adres pocztowy: Szarbia Zwierzyniecka 107  
Kod pocztowy: 28-530  
Miejscowość: Skalbierz  
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

#### **IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

**Cena wybranej oferty/wartość umowy** 87925.23

Oferta z najniższą ceną/kosztem 87925.23

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 109907.66

Waluta: PLN

#### **IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

#### **IV.8) Informacje dodatkowe:**

**CZĘŚĆ NR:** 3

**NAZWA:** Zadanie 3: Przebudowa drogi gminnej w msc. Lekszyce (dz. nr ewid. 86) od km 0+000 do km 0+360, dł. 360mb.

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 19/07/2018

#### **IV.2) Całkowita wartość zamówienia**

**Wartość bez VAT** 99809.10

**Waluta** PLN

#### **IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

#### **IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0

#### **IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "SZAR-BUD" s.c.

Email wykonawcy: biuro@szarbud.pl

Adres pocztowy: Szarbia Zwierzyniecka 107

Kod pocztowy: 28-530

Miejscowość: Skalbmierz

Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

#### **IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

**Cena wybranej oferty/wartość umowy** 112116.23

Oferta z najniższą ceną/kosztem 112116.23

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 127313.68

Waluta: PLN

#### **IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

#### **IV.8) Informacje dodatkowe:**

#### **IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

##### **IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

##### **IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.