

# KOSZTORYS ŚLEPY

## TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

ZADANIE: Przebudowa drogi gminnej w m. Gabułów, dł. 520mb  
położonej na terenie gminy Kazimierza Wielka.  
odcinek od km.0+008 do km 0+528.

LP.	POZYCJA SST	OPIS ROBÓT:	JEDN	ILOŚĆ:	CENA JEDN.	WARTOŚĆ NETTO:
1	2	3	4	5	6	7
1/.	D-01-00-00	<u>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:</u>				
1.1	D-01-01-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych:	km	0,520		
2/.	D-02-00-00	<u>ROBOTY ZIEMNE:</u>				
2.1	D-02-00-01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III-IV – (Oczyszczenie istniejącej nawierzchni z ziemi na pow. 40% odcinka, śr. gr. 5cm):	m2	665,6		
2.1	D-02-00-01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III-IV – (Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, gł. 0,3m):	m3	52,8		
2.3	D-06-03-02	Naprawa poboczy gruntowych – (obustronne plantowanie poboczy na szer. 0,3m z zagęszczeniem ):	m2.	312,0		
3/.		<u>PODBUDOWA:</u>				
3.1	D-04-04-03	Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z żuźla wielkopieczowego gr. 20cm:	m2	176,0		
3.2	D-04.08.00	Wyrównanie podbudowy – materiałem kamiennym do wymaganego profilu śr. gr. 6cm:	m3	16,896		
3.3	D-04-04-03	Wykonanie górnej w-wy podbudowy z żuźla wielkopieczowego gr. 12cm:	m2	454,4		
3.4	D-04-04-03	Wykonanie górnej w-wy podbudowy z żuźla wielkopieczowego gr. 15cm:	m2	1209,6		
3.5	D-04-04-03	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z żuźla wielkopieczowego gr. 8m – (utwardzenie poboczy i zjazdów):	m2	648,0		
4/.		<u>NAWIERZCHNIA:</u>				
4.1	D-05-03-05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – ( warstwa ścieralna jezdni gr. 4cm ):	m2	1560,0		
RAZEM WARTOŚĆ NETTO:						
VAT:						
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:						

