

KOSZTORYS ŚLEPY

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

ZADANIE: Przebudowa drogi gminnej w m. Hołdowiec, dł. 380mb
położonej na terenie gminy Kazimierza Wielka.
odcinek od km.0+000 do km 0+380.

LP.	POZYCJA SST	OPIS ROBÓT:	JEDN	ILOŚĆ:	CENA JEDN.	WARTOŚĆ NETTO:
1	2	3	4	5	6	7
1/.	D-01-00-00	<u>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:</u>				
1.1	D-01-01-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych:	km	0,380		
2/.	D-02-00-00	<u>ROBOTY ZIEMNE:</u>				
2.1	D-02-00-01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III-IV – (Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, gł. 0,3m):	m2	1216,0		
2.2	D-02-00-01 D-02-01-01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III-IV- (wywiezienie ziemi pozyskanej z wykopu na odległość 5km):	m3	300,0		
2.3	D-06-03-02	Naprawa poboczy gruntowych – (obustronne plantowanie poboczy na szer. 0,3m z zagęszczeniem):	m2.	228,0		
3/.		<u>PODBUDOWA:</u>				
3.1	D-04-04-03	Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z żuźla wielkopieczowego gr. 20cm:	m2	1216,0		
3.1	D-04-04-03	Wykonanie górnej w-wy podbudowy z żuźla wielkopieczowego gr. 10cm:	m2	1216,0		
3.2	D-04-04-03	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z żuźla wielkopieczowego gr. 8m – (utwardzenie poboczy):	m2	228,0		
4/.		<u>NAWIERZCHNIA:</u>				
4.1	D-05-03-05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – (warstwa ścieralna jezdni gr. 4cm):	m2	1140,0		
RAZEM WARTOŚĆ NETTO:						
VAT:						
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:						