

KOSZTORYS OFERTOWY

ZADANIE : „Przebudowa drogi gminnej w msc. Cudzynowice (dz. nr ewid. 346) od km 0+000 do km 0+380, dł. 380 mb”.

LP	POZYCJA SST	ZAKRES ROBÓT	JEDN	ILOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ (netto)
1	2	3	4	5	6	7
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE:						
1.1	D-01.01.01	<u>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</u> - wytyczenie geodezyjne pasa drogowego w terenie oraz pomiary inżynierskie - wytyczenie elementów drogi w terenie:	km	0,380		
1.2	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Mechaniczne karczowanie krzaków</u> : wykarczowanie samosiejek z pobocza drogi:	ha	0,040		
1.3	D-03.02.01a	<u>Regulacja pionowa urządzeń podziemnych</u> - regulacja pionowa studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej szt. 1:	szt.	1,00		
II. ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOWE:						
2.1	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV:</u> wykonanie robót ziemnych mechanicznie z odwozem ziemi na odl. 1km - oczyszczenie jezdni oraz wyprofilowanie poboczy i skarp:	m3	308,00		
2.2	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV:</u> wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne śr. gr. 20cm - pod w-wy konstrukcyjne drogi:	m2	76,00		
2.3	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV:</u> wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne śr. gr. 35m - pod w-wy konstrukcyjne:	m2	400,00		
2.4	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV:</u> nakłady uzupełniające za dalszy transport ziemi na odl. 4km:	m3	463,20		
2.5	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV:</u> mechaniczne plantowanie poboczy do wymaganego spadku, na szer. 0,50m, obustronnie, z zagęszczeniem:	m2	380,00		
III. PODBUDOWA:						
3.1	D-04-04-00 D-04-04-02	<u>Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z tłucznia:</u> wyk. dolnej w-wy z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 20cm:	m2	1 292,00		
3.3	D-04-04-00 D-04-04-02	<u>Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych:</u> wyk. górnej w-wy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 10cm:	m2	1 520,00		
3.4	D-04-04-00 D-04-04-02	<u>Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych:</u> uzupełnienie kruszywa na jezdni śr. gr. 5cm oraz na krawędziach jezdni śr. gr. 5cm:	m3	24,70		
IV. NAWIERZCHNIA:						
4.1	D-05-03-05a	<u>Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego</u> – warstwa ściernalna gr. 5cm - AC11S:	m2	1 330,00		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)						
PODATEK VAT						
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)						