



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT:

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Kazimierza Wielka
na bazie Ogólnych Specyfikacji Technicznych opracowanych przez
Generalną Dyрекcję Dróg Publicznych

- BRANŻA:** Drogowa
- ZADANIE:** Przebudowa drogi gminnej nr 329020T w msc. Cudzynowice
od km 0+000 do km 0+380, dł. 380 mb.
- DATA:** kwiecień 2019r.
- INWESTOR:** Gmina Kazimierza Wielka
- OPRACOWAŁ:** mgr inż. Roman Suchoń upr. KL – 520/94

SPIS ZAWARTOŚCI:

➤ <u>OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE:</u>		
1.	Ogólne specyfikacje techniczne:	str. 3 - 16,
➤ <u>SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE:</u>		
2. <u>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:</u>		
2.1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych:	D-01-01-01 str. 18,
2.2	Rozbiórka elementów dróg	D-01-02-04 str. 22,
2.3	Regulacja pionowa studzienki kanalizacyjnej	D-03-02-01a str. 27,
3. <u>ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOWE:</u>		
3.1	Wymagania ogólne:	D-02-00-01 str. 33,
3.2	Wykonanie wykopów:	D-02-01-01 str. 39,
4. <u>PODBUDOWA:</u>		
4.1	Podbudowa z kruszyw wymagania ogólne:	D-04-04-00 str. 43,
4.2	Podbudowa z kruszyw łamanych:	D-04-04-02 str. 52,
4.3	Podbudowa z betonu:	D-04-06-01 str. 55,
4.4	Warstwy odcinające i odsączające:	D-04-02-01 str. 64,
5. <u>NAWIERZCHNIA:</u>		
5.1	Nawierzchnia z betonu asfaltowego:	D-05-03-05a str. 70,
➤ <u>KOSZTORYS OFERTOWY:</u>		