
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei;
wyrównywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Projekt zasilania energetycznego zbiornika wyrównawczego i pompowni wody
ADRES INWESTYCJI : Wielgus
INWESTOR : UMiG w Kazimierzy Wielkiej
ADRES INWESTORA : 28-500 Kazimierza Wielka ul. Kościuszki 12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Jagiełło
mgr inż. Dobiesław Śliz

DATA OPRACOWANIA : 02.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.2019

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

zasilanie pompowni wody i zbiornika wody - kpl.

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
zasilanie w energię elektryczną przepompowni wody w m. Wielgus					
1	4520000-9	cz. przedlicznikowa - przebudowa linii napowietrznej			
1	KNNR-W 4-03	Wymiana wkładek topikowych dużej mocy	szt.		
d.1	0302-03				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
d.1	1001-01				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 9	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.		
d.1	1005-03				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyncz	słup		
d.1	0903-01	o długości do 10.5 m			
		1	słup	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
d.1	1002-01				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyncz	słup		
d.1	0903-01	o długości do 10.5 m			
		1	słup	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy bez ustojów	słup		
d.1	0901-01				
		1	słup	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyncz	słup		
d.1	0903-01	o długości do 10.5 m			
		1	słup	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 5	Montaż opraw stylowych na ścianach budynków	kpl.		
d.1	1008-02				
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNNR 5	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik naro	szt.		
d.1	0902-02	ny lub krańcowy			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	4522000-5	Podwieszenie przewodu izolowanego nn			
11	KNNR 5	Montaż rur osłonowych stalowych na słupie	m		
d.2	1005-01				
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonow	km		
d.2	1003-02	wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m			
		0.5341	km	0.534	
				RAZEM	0.534