

Przedmiar robót

Przebudowa ulicy Partyzantów w Kazimierzy Wielkiej
wzdłuż posesji Nr 4

Lp.	Podstawa obliczeń	Rodzaj robót, opis kosztorysowanego procesu roboczego. Obliczenie ilości robót.	Jedn.	Ilość jednost.
1	2	3	4	5
		<u>I. Roboty przygotowawcze</u>		
1	KNNR-1/ /0111/0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,106
2	KNNR-6/ 806/1	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na podsypce piaskowej	m	34
3	KNNR-6/ /1305/1	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem B-15 studzienki ściekowej kanalizacji deszczowej. Beton do 0,1 m ³ w jednym miejscu.	m ³	0,1
		<u>II. Krawężniki</u>		
4		Koryto pod krawężniki o głębokości 30 cm i szerokości 25 cm	m	34
5	KNNR-10/ /04/ /0409/0101/ /02/ /0201/0100	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 wraz z wykonaniem ławy betonowej z zapleczem z betonu B-10	m	34
		<u>III. Nawierzchnia</u>		
6		Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 50 kg/m ² standard II z transportem mieszanki na odległość 10 km samochodami 10-15 t. $72,00 \times 5,50 + [(34,50 \times 8,00) - (9,50 \times 0,80)] + \frac{7,00 + 6,00}{2} \times 11 +$ $+ 2,30 \times 2 + 5,37 \times 3 = 757 \times 0,050 = 38,00$	Mg.	38

7	KNNR-6/ /0309/0203 /0309/0205	<p>Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej standard II gr. warstwy 4 cm po zagęszczeniu z transportem mieszanki do 10 km</p> $72,00 \times 5,50 + [(34,50 \times 8,00) - (9,50 \times 0,80)] + \frac{7,00 + 6,00}{2} \times 11 + 2,30 \times 2 + 5,37 \times 3 = 757$	m ²	757
---	---	---	----------------	-----

Ryszard
 uprawniony do
 i wykonywania
 N. B. 11/66
 ul. Partyzantów 12/10
 28 - 500 Kazimierz Wielki