

GMINA KAZIMIERZA WIELKA

28-500 Kazimierza Wielka ul. T. Kościuszki 12 tel.(041) 35-21-937 fax (041) 35-21-956

Kazimierza Wielka 2007-03-14

Znak : RG. 341-2/07

Wyjaśnienie do SIWZ

dotyczy: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w sołectwie Odonów, gm. Kazimierza Wielka – Etap I

Zgodnie z Art.38 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz pkt. 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udziela wyjaśnień na następujące pytania postawione przez Oferenta :

Uwagi do SIWZ na realizację zadania - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w sołectwie Odonów, gm. Kazimierza Wielka – Etap I

1. Rysunki 11, 12, 13 przekroje A-A:
 - szerokość wykopów sprzeczna z przyjętymi w przedmiarach
 - elementy nośne (pionowe) szalunku z jakich kształtowników?
 - co znaczy ROZPORA DREN.16x16?
2. Brak wykopu pod trasy rurociągów w drogach powiatowych i gminnych.
3. Odpowiedni piasek (pospóła) do zasypu rurociągów można sprowadzić z odległości 20 km (Witów, woj. małopolskie), jeżeli Inwestor wskaże miejsce poboru odpowiedniego piasku w odległości jak w przedmiarach (3 km), to nie ma zastrzeżeń.
4. Do wyliczenia ilości robót ziemnych przyjęto średnią głębokość posadowienia rurociągów 2,20m. Z wyliczeń wynosi: A-2,37m, B-1,75 m, C-2,55m, A10-2,00m, A21-2,51 m
5. Przyjęta szerokość wykopu wąskoprzestrzennego 0,80 m nie koresponduje z przyjętym sprzętem ciężkim (łyżka 1,2 – 2,5 m³), gdzie minimalna szerokość łyżki wynosi 1,5 m.
6. Czy używanie na posesjach sprzętu ciężkiego wymienionego w pozycji 5 jest wskazane?, a może zastosować lżejszy o łyżce 0,15 m³ lub przewidzieć roboty ręczne ?
7. Dlaczego umocnienia ścian wykopów wąskoprzestrzennych w 50 %?
8. Źle wyliczone roboty ziemne przyłączy.
9. Czy przyłączy kończy się studnią na granicy posesji?

Wyjaśnienie :

W odpowiedzi na postawione pytania Zamawiający wyjaśnia :

- 1) -szerokość wykopu przyjęto 1,0m dla szalunku wykonanego indywidualnie lub dla typowej obudowy
-ceownik lub dwuteownik
-oznaczenie dolnej rozpory(dla np. stosowanego drenażu) – odpowiedź projektanta
- 2) Wielkość wykopu przedstawiono w przedmiarze – odpowiedź projektanta
- 3) Inwestor nie może wskazywać Wykonawcy miejsca zakupu materiałów budowlanych. Wszelkie koszty zakupu i transportu Wykonawca powinien oszacować sam.
- 4) Pozostawić jak w przedmiarze – odpowiedź projektanta
- 5) Zadaniem przedmiaru robót jest wskazanie ilości poszczególnych rodzajów robót. Inwestor nie narzuca rodzaju sprzętu jakim mają być wykonywane roboty budowlane. Wykonawca powinien sam dostosować rodzaj maszyn do warunków panujących na terenie budowy. Za wszelkie szkody wyrządzone zastosowaniem nieodpowiedniego sprzętu odpowiada Wykonawca.
- 6) j.w.
- 7) Proszę przyjąć 100% (są jednak odcinki płytkie i można ograniczyć zabezpieczenie ścian) – odpowiedź projektanta
- 8) Są prawidłowe – odpowiedź projektanta
- 9) Tak jak w projekcie – odpowiedź projektanta

Powyższa modyfikacja jest pierwsza i staje się integralną częścią SIWZ.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta i Gminy
Adam Bodzioch

Otrzymują:
Wszyscy oferenci, którzy pobrali SIWZ