

KOSZTORYS OFERTOWY

/TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH /

ZADANIE: Przebudowa drogi gminnej Boronice - Zagaje, dł.0,392km
położonej na terenie gminy Kazimierza Wielka.
odcinek od km.0+500 do km 0+892:

LP.	POZYCJA SST	OPIS ROBÓT:	JEDN	ILOŚĆ:	CENA JEDN.	WARTOŚĆ NETTO:
1	2	3	4	5	6	7
1/.	<u>D-01-00-00</u>	<i>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:</i>				
1.1	D-01-01-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych: - wytyczenie trasy drogi:	km	0,392		
2/.	<u>D-02-00-00</u>	<i>ROBOTY ZIEMNE:</i>				
2.1	D-02-00-01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III-IV – (Oczyszczenie istniejącej nawierzchni z ziemi na pow. 50% odcinka, śr. gr. 5cm):	m2	627,20		
2.2	D-06-03-02	Naprawa poboczy gruntowych – (obustronne plantowanie poboczy na szer. 0,3m z zagęszczeniem):	m2.	235,20		
3/.		<i>PODBUDOWA:</i>				
3.1	D-04-04-03	Wykonanie górnej w-wy podbudowy z żuźla wielkopieczowego gr. 15cm:	m2	1554,60		
3.2	D-04-04-03	Wykonanie górnej w-wy podbudowy z żuźla wielkopieczowego gr. 10cm:	m2	40,00		
4/.		<i>NAWIERZCHNIA:</i>				
4.1	D-05-03-05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego: – warstwa ścieralna jezdni gr. 4cm:	m2	1241,00		
RAZEM WARTOŚĆ NETTO:						
VAT:						
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:						