

KOSZTORYS OFERTOWY

/TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH /

ZADANIE: Przebudowa drogi gminnej w m. Chruszczyna Wielka, dł. 0,170km
położonej na terenie gminy Kazimierza Wielka.
odcinek od km.0+000 do km 0+170.

LP.	POZYCJA SST	OPIS ROBÓT:	JEDN	ILOŚĆ:	CENA JEDN.	WARTOŚĆ NETTO:
1	2	3	4	5	6	7
1/.	<u>D-01-00-00</u>	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:				
1.1	D-01-01-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - wytyczenie trasy drogi:	km	0,170		
2/.	<u>D-02-00-00</u>	ROBOTY ZIEMNE:				
2.1	D-02-00-01 D-02-01-01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III-IV z transportem na odl. 1km – wykop pod ułożenie korytek ściekowych trapezowych 28,8m ³ , oraz pod umocnienie skarp betonowymi elementami skarpowymi 32,4m ³ :	m ³	61,20		
2.2	D-02-00-01 D-02-01-01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III-IV: - nakłady uzupełniające za transport na odl. 9km:	m ³	61,20		
2.3	D-06-03-02	Naprawa poboczy gruntowych – (obustronne plantowanie poboczy na szer. 0,3m z zagęszczeniem):	m ² .	102,00		
3/.		<u>PODBUDOWA:</u>				
3.1	D-04-08-04	Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym – wyrównanie do wymaganego profilu gr. do 10cm	m ³	25,00		
3.2	D-04-04-03	Wykonanie górnej w-wy podbudowy z żuźla wielkopieczowego gr. 15cm:	m ²	781,50		
3.3	D-04-04-03	Wykonanie górnej w-wy podbudowy z żuźla wielkopieczowego gr. 10cm – utwardzenie zjazdów do posesji szt. 7:	m ²	140,00		
4/.		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO:				
4.1	D-08.05.01	Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych – ułożenie korytek ściekowych betonowych trapezowych gr. 15cm	m	120,0		

4.2	D-04-08-04	Wykonanie ław żwirowych pod ściek betonowy trapezowy gr. 20cm	m3	14,40		
4.3	D-06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów – umocnienie skarpy rowy betonowymi elementami skarpowymi typu „krata” 90x60cm:	m2	252,00		
5/.		<u>NAWIERZCHNIA:</u>				
5.1	D-05-03-05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego: – warstwa ścieralna jezdni gr. 4cm:	m2	645,50		
RAZEM WARTOŚĆ NETTO:						
VAT:						
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:						