

KOSZTORYS OFERTOWY

/TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH /

ZADANIE: Przebudowa drogi gminnej Dalechowice, dł.0,600km
położonej na terenie gminy Kazimierza Wielka.
odcinek od km.0+000 do km 0+600:

LP.	POZYCJA SST	OPIS ROBÓT:	JEDN	ILOŚĆ:	CENA JEDN.	WARTOŚĆ NETTO:
1	2	3	4	5	6	7
1/.	<u>D-01-00-00</u>	<i>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:</i>				
1.1	D-01-01-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych: - wytyczenie trasy drogi:	km	0,600		
1.2	D-01-02-01	Usunięcie drzew i krzaków: - karczowanie krzaków na szer.1,5m, dł. 100mb:	ha	0,002		
1.3	D-01-02-01	Usunięcie drzew i krzaków: - wycięcie drzew fi 55cm:	szt.	2,00		
2/.	<u>D-02-00-00</u>	<i>ROBOTY ZIEMNE:</i>				
2.1	D-02-00-01 D-02-01-01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III-IV – Oczyszczenie istniejącej nawierzchni z ziemi na pow. 60% odcinka, śr. gr. 5cm:	m2	1440,00		
2.2	D-02-00-01 D-02-01-01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III-IV z transportem na odl. 1km – zebranie skarp na dł. 120mb:	m3	84,00		
2.3	D-02-00-01 D-02-01-01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III-IV: - nakłady uzupełniające za transport na odl. 9km:	m3	84,00		
2.4	D-06-03-02	Naprawa poboczy gruntowych – (obustronne plantowanie poboczy na szer. 0,3m z zagęszczeniem):	m2.	600,00		
3/.		<i>PODBUDOWA:</i>				
3.1	D-04-08-04	Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym – wyrównanie miejsc rozmytych do wymaganego profilu:	m3	60,00		
3.2	D-04-04-03	Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z żuźla wielkopicowego gr. 15cm:	m2	1260,00		

3.3	D-04-04-03	Wykonanie górnej w-wy podbudowy z żużla wielkopieczowego gr. 15cm:	m2	1620,00		
3.4	D-04-04-03	Wykonanie górnej w-wy podbudowy z żużla wielkopieczowego gr. 10cm:	m2	1580,00		
4/.		<u>NAWIERZCHNIA:</u>				
4.1	D-05-03-05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego: – warstwa ścieralna jezdni gr. 4cm:	m2	2400,00		
RAZEM WARTOŚĆ NETTO:						
					VAT:	
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:						