

KOSZTORYS OFERTOWY

/TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH /

ZADANIE: Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzków, dł.0,374km
położonej na terenie gminy Kazimierza Wielka.
odcinek I - od km.0+000 do km 0+139,
odcinek II - od km.0+000 do km 0+235,

LP.	POZYCJA SST	OPIS ROBÓT:	JEDN	ILOŚĆ:	CENA JEDN.	WARTOŚĆ NETTO:
1	2	3	4	5	6	7
1/.	<u>D-01-00-00</u>	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:				
1.1	D-01-01-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych: - wytyczenie trasy drogi:	km	0,374		
2/.		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO:				
2.1	D-08.05.01	Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych – ułożenie korytek ściekowych betonowych trapezowych gr. 15cm	m	47,0		
3/.	<u>D-02-00-00</u>	ROBOTY ZIEMNE:				
3.1	D-02-00-01 D-02-01-01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III-IV – Oczyszczenie istniejącej nawierzchni z ziemi na pow. 50% odcinka, śr. gr. 5cm:	m2	376,00		
3.2	D-02-00-01 D-02-01-01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III-IV z transportem na odl. 1km – renowacja rowu, zebranie skarp, wykop pod ściek betonowy:	m3	237,04		
3.3	D-02-00-01 D-02-01-01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III-IV z transportem na odl. 1km – wykonanie koryta gł. 0,45m na całej szerokości jezdni – odc. I, dł.123mb, odc. II, dł.100mb::	m2	713,60		
3.4	D-02-00-01 D-02-01-01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III-IV: - nakłady uzupełniające za transport na odl. 9km:	m3	558,16		
4/.		PODBUDOWA:				
4.1	D-04-04-03	Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z żuźla wielkopieczowego gr. 20cm:	m2	713,60		

4.2	D-04-04-03	Wykonanie górnej w-wy podbudowy z żuźla wielkopieczowego gr. 15cm:	m2	1200,40		
4.3	D-04-04-03	Wykonanie górnej w-wy podbudowy z żuźla wielkopieczowego gr. 10cm – utwardzenie zjazdów do posesji szt. 10:	m2	200,00		
4.4	D-04-08-04	Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym – wyrównanie do wymaganego profilu śr. gr. 5cm	m3	11,195		
5/.		<u>NAWIERZCHNIA:</u>				
5.1	D-05-03-05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego: – warstwa ścieralna jezdni gr. 4cm:	m2	1387,00		
RAZEM WARTOŚĆ NETTO:						
VAT:						
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:						