

# KOSZTORYS OFERTOWY

( TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH )

**ZADANIE:** Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Kazimierzy Wielkiej  
na dł. 206mb, od km 0+000 do km 0+206.

LP.	POZYCJA SST	OPIS ROBÓT:	JEDN	IŁOŚĆ:	CENA JEDN.	WARTOŚĆ NETTO:
1	2	3	4	5	6	7
1/.	<u>D-01-00-00</u>	<u>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE:</u>				
1.1	D-01-01-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych:	km	0,206		
1.2	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg – rozebranie nawierzchni z bloczków betonowych gr. 15cm:	m2	20,00		
1.3	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg – rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 4cm:	m2	51,60		
1.4	D-03-02-01a	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej szt. 6, beton 0,3m3 w jednym miejscu:	m3	1,80		
1.5	D-03-02-01a	Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych szt. 1, beton 0,3m3 w jednym miejscu:	m3	0,30		
1.6	D-03-02-01a	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych szt. 1, beton 0,3m3 w jednym miejscu:	m3	0,30		
2/.	<u>D-02-00-00</u>	<u>ROBOTY ZIEMNE:</u>				
2.1	D-02-00-01 D-02-01-01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III-IV - wykonanie koryta gł. 0,30cm, na szerokości 4,2m, transport na odległość 1km:	m2	735,00		
2.2	D-02-00-01 D-02-01-01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III-IV - wykonanie koryta gł. 0,10cm, na szerokości 0,9m, transport na odległość 1km:	m2	370,80		
2.3	D-02-00-01 D-02-01-01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III-IV – nakłady uzupełniające za transport gruntu na odległość 9km: $735,0 \times 0,3 + 370,8 \times 0,1 = 257,58$	m3	257,58		
3/.		<u>PODBUDOWA:</u>				

3.1	D-04-04-03	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z żużla wielkopieczowego 40/80 gr. 20cm:	m2	735,00		
3.2	D-04-04-03	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z żużla wielkopieczowego 40/63 gr.15cm:	m2	1105,80		
3.3	D-04-04-03	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z żużla wielkopieczowego gr.10cm – utwardzenie zjazdów bramowych:	m2	100,00		
4/.		<u>NAWIERZCHNIA:</u>				
4.1	D-05-03-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego – wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczna w ilości 50kg/m2:	ton	6,51		
4.2	D-05-03-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego – wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr 4cm:	m2	1004,00		
RAZEM WARTOŚĆ NETTO:						
VAT:						
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:						