

## PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa drogi gminnej Kazimierza Wielka - Odonów - BRANŻA WODOCIĄGOWA

Nr	Kod CPV	Nr spec.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość
1	45232150-8	D-01.04.01	Element	<b>Zabudowa hydrantów</b>		
1			KNR 201/307/2	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10 m, kategoria gruntu III pod demontaż hydrantów: $1,0*1,0*1,8*3=5,4$ pod montaż hydrantów: $1,3*1,0*1,8*3=7,02$	m3	12.42
2			KNR 405/227/1	Demontaż hydrantu podziemnego, nadziemnego i źródła czepalnego, hydranty podziemne, Dn 80 mm	kpl	3
3			KNR 405/222/1	Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej, zasuwy żeliwne, Dn 80 mm	szt	3
4			KNR 405/113/1	Zaślepienie końcówki trójnika Fi 80mm	szt	3
5			KNR 405/124/1	Przecięcie istniejącej sieci PVC Fi 90	szt	6
6			KNRW 218/114/2	Wstawienie trójników kołnierzowych 80/80mm, żeliwo sferoidalne	szt	3
7			KNRW 218/114/2	Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi 80 mm - króciec kołnierzowy Fi 80 l=1000mm	szt	6
8			KNRW 218/219/1	Hydranty pożarowe, z podwójnym zamknięciem, podziemne Fi 80 mm, kształtki żeliwo sferoidalne	kpl	3
9			KNRW 219/134/2	Oznakowanie uzbrojenia, na słupku stalowym	kpl	3
10			Wyc. Indywidual.	Regulacja wysokościowa skrzynek ulicznych	kpl	13
11			KNR 218/803/1	Płukanie i dezynf. Rurociągu po wykonaniu robót	odc.	3
12			KNR 201/501/1	Ręczne zasypywanie wykopów z przerzutem na odległość do 3 m, kategoria gruntu I-III	m3	12.42
13			KNNR 1/408/2	Zagęszczanie zasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III	m3	12.42