Obliczenie robót ziemnych

do przebudowy drogi gminnej Dalechowice - Koczanów

Kilometr	Hektometr	Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		wykop +	nasyp -	wykop +	nasyp -		wykop +	nasyp -		wykop +	nasyp -	+	-
		m^2		m^2		mp.	m^3		m^3	m^3		m^3	
1	2+50	0,20	0,20	Z przen.			706	300	111	595	189	401	
				0,10	0,20	50	5	10	5		5		
	3+00		0,20									386	
					0,30	50		15			15		
	3+50		0,40									369	
					0,35	50		17			17		
	4+00		0,30									357	
					0,25	50		12			12		
	4+50		0,20									402	
				1,00	0,10	50	50	5	5	45			
	5+00	2,00										447	
				1,00		45	45			45			
	5+45												
							806	**359**	**121**	**685**	**238**		
				Do przen.									

Ryszard Czopczyński
uprawniony do projektowania
i wykonywania robót drogowych
Nr WZDP 87/D/66
ul. Partyzantów 12/10
28 - 500 Kazimierza Wielka