# Przedmiar robót

**przebudowy drogi gminnej Dalechowice - Koczanów**
**dł. odcinka 1,545km. położonej na terenie**
**gminy Kazimierza Wielka, odcinek**
**od km 0+000 do km 1+545**

| Lp. | Nr nr poz. | Opis kosztorysowy, jednostka miary, ilość | Jedn. | Ilość jednostki |
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V |
| 1 | | **I Roboty przygotowawcze**<br><br>**Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym.** | km | 1,545 |
| 2 | | **Oczyszczenie nawierzchni tłuczniowej z błota i ziemi**<br>(350-55)x4+650x4,50+(545-60)x5=6530 | $m^2$ | 6530 |
| 3 | | **Mechaniczne karczowanie krzaków** | ha | 0,30 |
| 4 | | **Mechaniczne ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy Ø 36÷45** | szt | 8 |
| 5 | | **II Roboty ziemne**<br><br>**Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności 0,6$m^3$ z transportem na odl. 1km w obrębie robót. Według tabeli robót ziemnych.** | $m^3$ | 685 |
| 6 | | **Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności 0,6$m^3$ z transportem urobku z wbudowaniem w nasyp. Według tabeli robót ziemnych.** | $m^3$ | 121 |
| 7 | | **Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 20cm** | $m^2$ | 532 |
| 8 | | **III Podbudowa**<br><br>**Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni o głębokości 30 cm w gr. kat. III** | $m^2$ | 1737 |
| 9 | | **Dolna warstwa podbudowy gr. warstwy 20cm na poszerzeniach do 2,5m**<br>(55+60)x5,20+295x1,20+650x0,70+60+<br>+{(20x20)-[(3,14x$10^2$)/4]}+{30x30)-<br>-[(3,14x$15^2$)/4]}+20x5x2=1737 | $m^2$ | 1737 |