Objętość profilowania nawierzchni przebudowy drogi gminnej Dalechowice – Koczanów dł. odcinka 1,545km

Km. Hekt.	odległ. m.p	Grubość warstwy			Powierzchnia w m^2			Średnia powierz-chnia m^2	Objętość
		str. lewa	oś	str. prawa	str. lewa	str. prawa	ogółem		
0+000									
	50							0,115	5,75
0+050		6	5	7	0,11	0,12	0,23		
	50							0,625	31,25
0+100		24	25	28	0,49	0,53	1,02		
	50							1,11	55,50
0+150		29	31	29	0,60	0,60	1,20		
	25							1,22	30,50
0+175		32	31	30	0,63	0,61	1,24		
	25							0,84	21,00
0+200		12	10	12	0,22	0,22	0,44		
	50							0,22	11,00
0+250									
	50							0,72	36,00
0+300		34	36	38	0,70	0,74	1,44		
	50							1,13	56,50
0+350		22	20	20	0,42	0,40	0,82		
	29							0,52	15,08
0+429		6	4	6	0,11	0,11	0,22		
	21							0,36	7,56
0+450		12	10	14	0,25	0,27	0,52		
	50							0,75	37,50
0+500		20	24	20	0,49	0,49	0,98		
	50							0,49	24,50
0+550									
	50								
0+600									
	50							0,495	24,75
0+650		20	22	24	0,47	0,52	0,99		
	50							0,92	46,00
0+700		17	19	21	0,40	0,45	0,85		
	50							0,425	21,25
0+750									
	50							0,47	23,50
0+800		20	22	20	0,47	0,47	0,94		
	50							1,00	50,00
0+850		24	26	24	0,56	0,56	1,06		
	50							0,53	26,50
0+900									
	50							0,18	9,00
0+950		6	9	8	0,17	0,19	0,36		
	50							0,18	9,00
1+000									
	50							0,815	40,75
1+050		30	35	31	0,81	0,82	1,63		
	50							1,265	63,25
1+100		18	18	18	0,45	0,45	0,90		