10		**Górna warstwa tłucznia z kruszywa łamanego grubości warstwy 10cm jako podbudowa na chodnikach.**	**m^2**	**1737**
11		**Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym grubości warstwy do 10cm** 837,14-[(350-55)x4+(650x4,50+ +(545-60)x5]=612	**m^3**	**612**
12		**<u>IV Nawierzchnia</u>** **Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych standard III gr. warstwy po zagęszczeniu 4cm z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi.** 1545x5+330=8055	**m^2**	**8055**
13		**<u>V Odwodnienie</u>** **Studnie chłonne o wymiarach 2,0x2,0 i głębokości 4m**	**szt**	**4**
14		**<u>VI Pobocza</u>** **Utwardzenie poboczy mat. kamiennym gr. 10cm** 1545x0,75x2=2317,5	**m^2**	**2317,5**

Ryszard Czapczyński
uprawniony do projektowania
i wykonywania robót drogowych
Nr WZDP - 81/D/66
ul. Partyzantów 12/10
28 - 500 Kazimierza Wielka