Kosztorys ślepy

przebudowy drogi gminnej Dalechowice - Koczanów
dł. odcinka 1,545km. położonej na terenie
gminy Kazimierza Wielka, odcinek
od km 0+000 do km 1+545

Lp.	Nr nr poz.	Opis kosztorysowy, jednostka miary, ilość	Jedn.	Ilość jednostki	Cena jednostki	Wartość netto
I	II	III	IV	V	VI	VII
1		**I Roboty przygotowawcze** Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym.	km	1,545		
2		Oczyszczenie nawierzchni tłuczniowej z błota i ziemi	m^2	6530		
3		Mechaniczne karczowanie krzaków	ha	0,30		
4		Mechaniczne ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy Ø 36÷45	szt	8		
		Razem część I				
5		**II Roboty ziemne** Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności 0,6m^3 z transportem na odl. 1km w obrębie robót. Według tabeli robót ziemnych.	m^3	685		
6		Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności 0,6m^3 z transportem urobku z wbudowaniem w nasyp. Według tabeli robót ziemnych.	m^3	121		
7		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 20cm	m^2	532		
		Razem część II				
8		**III Podbudowa** Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni o głębokości 30 cm w gr. kat. III	m^2	1737		
9		Dolna warstwa podbudowy gr. warstwy 20cm na poszerzeniach do 2,5m	m^2	1737		