



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Kazimierza Wielka 2009-05-18

znak : RG 341-7/09

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. : „**Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka – Etap I: Rewitalizacja Parku Miejskiego i Etap II: Rewitalizacja obszaru Przedszkola Samorządowego**”

Zgodnie z Art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zmianami) oraz pkt 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udziela wyjaśnień do następujących pytań postawionych przez Oferenta :

1. *Jaką odległość wywozu należy przyjąć w pozycjach przedmiarów drogowych (trasy 1-12) dla ręcznych robót ziemnych z transportem urobku samochodami samowładowczymi (trasa nr 1, poz. 12 i 13; trasa nr 2, poz. 9 i 10, trasa nr 3 poz. 10; trasa nr 4, poz. 9; trasa 5, poz. 3; trasa nr 6, poz. 3; trasa nr 7, poz. 7; trasa nr 8, poz. 6; trasa nr 9, poz. 6; trasa nr 10, poz. 7; trasa nr 11, poz. 10; trasa nr 12, poz. 8)?*
2. *Przedmiar Kazimierza Wielka – przedszkole, poz. 4: obmiar 80 m³, według projektu 90 m² (rozbiórka nawierzchni betonowej) – prosimy o korektę.*
3. *Czy na stronie Zamawiającego przedmiar Oświetlenie terenu został zamieszczony omyłkowo dwa razy?*
4. *Zgodnie z projektem należy wykonać gospodarkę istniejącym drzewostanem – czy Zamawiający może udostępnić przedmiar robót?*
5. *Przedmiar rewitalizacja sąsiedztwa parku miejskiego, poz. 10: w katalogu JUMAT brak wskazanej tablicy informacyjnej – prosimy o korektę.*
6. *Przedmiar j.w., dział7 (ZIELEŃ): brak pozycji do wyceny ściółkowania korą, zabezpieczenia istniejących drzew, uprawy gleby – prosimy o uzupełnienie.*
7. *Projekt rewitalizacji sąsiedztwa parku miejskiego: podano dwie różne wartości dla grubości rozścielanej warstwy kory (5 i 10 cm) – którą należy przyjąć?*
8. *W przedmiarze Gmina Kazimierza Wielka – zieleń występują liczne, przedstawione poniżej rozbieżności z projektem zieleni, prosimy o ich wyjaśnienie / korektę:*
 - a) *poz. 5.003 i 5.006 : ilość 10 m² – z ilości projektowanych roślin i rozstawu sadzenia wynika ilość 25 m², w konsekwencji wątpliwa jest też łączna ilość w poz. 5.001.;*
 - b) *poz. 5.004 i 5.007: ilość 55 m² - z ilości projektowanych roślin i rozstawu sadzenia wynika ilość 95 m², w konsekwencji wątpliwa jest też łączna ilość w poz. 5.001.;*

- c) poz. 4.003 i 4.005 :ilość 55 m², - z ilości projektowanych roślin i rozstawu sadzenia wynika ilość 33 m², w konsekwencji wątpliwa jest też łączna ilość w poz. 4.001.;
 - d) poz. 9.003 i 9.004 :ilość 70 m², - z ilości projektowanych roślin i rozstawu sadzenia wynika ilość 40 m², w konsekwencji wątpliwa jest też łączna ilość w poz. 9.001.;
 - e) poz. 10.001: ilość 120 m² – powinno być 90 m²;
 - f) poz. 11.003 i 11.006 oraz 11.004 i 11.007: ilość 10 m² - z ilości projektowanych roślin i rozstawu sadzenia wynikają ilości 20 m², w konsekwencji wątpliwa jest też łączna ilość w poz. 11.001.;
 - g) poz. 12.003 i 12.006 oraz 12.004 i 12.007: ilość 30 m² - z ilości projektowanych roślin i rozstawu sadzenia wynikają ilości 60 m², w konsekwencji wątpliwa jest też łączna ilość w poz. 12.001.;
 - h) poz. 13.003 i 13.006: ilość 21m², - z ilości projektowanych roślin i rozstawu sadzenia wynika ilość 41 m², w konsekwencji wątpliwa jest też łączna ilość w poz. 13.001.;
 - i) poz. 13.004 i 13.007: ilość 20m², - z ilości projektowanych roślin i rozstawu sadzenia wynika ilość 41 m², w konsekwencji wątpliwa jest też łączna ilość w poz. 13.001.;
9. *Przedmiar Gmina Kazimierza Wielka – Zieleń poz. 11.007 : błędna postawa wyceny i opis pozycji (powinno być dla 4 szt./2,) – prosimy o korektę.*
10. *Czy Zamawiający uzna za wystarczające załączenie do oferty kosztorysów ofertowych bez zestawień RMS?*
11. *W rozdziale A (instrukcja dla wykonawców), p. 1.3.1 d) SIWZ, zamawiający określa wymagania dla kierownika robót w zabytkowej części parku – czy wymagania te wynikają wprost z Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004 r.)?*

Wyjaśnienie :

Punkt 1.

Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce wywozu ziemi oraz gruzu z rozbiórek nawierzchni. Odległość wywozu należy przyjąć do 5 km.

Punkt 2.

Właściwa jest powierzchnia 90 m²

Punkt 3

Zamawiający omyłkowo umieścił na stronie internetowej dwa razy przedmiar robót dotyczący Oświetlenie terenu. Przedmiar dotyczący robót w sąsiedztwie parku miejskiego należy zastąpić przedmiarem stanowiącym załącznik do niniejszego wyjaśnienia.

Punkt 4

Pozycja została dodana w do przedmiaru

Punkt 5.

Wskazana tablica informacyjna znajduje się w katalogu JUMAT, kod 0904

Punkt 6.

- ściółkowanie korą należy przyjąć jako niezbędny wymagany element sadzenia krzewów (do każdego krzewu) zgodnie z projektem, należy przyjąć łączną powierzchnię do ściółkowania korą - 250 m²;
- drzewa należy zabezpieczyć zgodnie z opisem na str 23 Projektu zieleni będącego częścią Projektu rewitalizacji parku miejskiego; ostateczna liczba drzew wymagających

zabezpieczenia do ustalenia przez oferenta na podstawie projektu zagospodarowania terenu, inwentaryzacji zieleni parku miejskiego i wizji lokalnej;

- w przedmiarze Rewitalizacja sąsiedztwa parku miejskiego wskazano plantowanie powierzchni gruntu rodzimego na powierzchni 5000 m²; należy dodatkowo przyjąć uprawę gleby pod zadarnienia; warstwa powierzchniowa przeznaczona pod zadarnienia powinna być uprawiona na głębokość min 15cm, łączna powierzchnia – 370 m²

Punkt 7.

Należy przyjąć warstwę kory o grubości 10 cm

Punkt 8.

Przedmiar poprawiono zgodnie z uwagami za wyjątkiem:

Co do rozbieżności pomiędzy ilościami sadzonek a powierzchnią plamy- proszę czytać uważnie- te wartości nie są tożsame. Powierzchnia plamy jest większa niż powierzchnia nasadzeń- co wynika z rysunków. W przypadku plam gdzie sadzonki są sadzone naprzemiennie- ilości są podane prawidłowo, rośliny należy sadzić zgodnie z opisem.

Punkt 9.

Uwzględniono w przedmiarze

Punkt 10

Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowe w formie uproszczonej zawierające co najmniej : opis pozycji, jednostkę miary, ilość, cenę jednostkową oraz wartość. Zestawienia RMS nie są wymagane.

Punkt 11

Wymagania postawione osobie deklarowanej przez Wykonawcę robót do pełnienia funkcji Kierownika Robót nadzorującego roboty w zabytkowej części parku wynikają z Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych. Zamawiający dodatkowo wymaga, aby osoba ta dysponowała również uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Załączniki :

1. Przedmiar robót - oświetlenie w sąsiedztwie parku miejskiego
2. Uzupełniony przedmiar robót (zieleni).