



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Kazimierza Wielka 2009-05-22

znak : RG 341-7/09

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. : „**Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka – Etap I: Rewitalizacja Parku Miejskiego i Etap II: Rewitalizacja obszaru Przedszkola Samorządowego**”

Zgodnie z Art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zmianami) oraz pkt 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udziela wyjaśnień do następujących pytań postawionych przez Oferenta :

Branża elektryczna – monitoring:

- 1. Prosimy o uszczegółowienie materiałów występujących w przedmiarach (ponieważ z materiałów zamieszczonych na stronie Zamawiającego nie wynika):*
 - zabudowa telemetria,
 - konstrukcje mocujące,
 - obudowa centrali/aluminiowa,
 - złącze,
 - zestaw transmisji radiowo – telekomunikacyjnej.

- 2. Z projektu wynika, że transmisja obrazu video oraz sterowanie kamerami ma się odbywać, być po kablu Ethernet cat5c. Punktów z kamerami i aparatami jest 14. Przewiduje się 14 transponderów (konwerterów) (domyślamy się, że chodzi o konwertery: sygnał video – Ethernet z możliwością transmisji danych po RS – 485 w obu kierunkach). Video Server ma wejścia na 16 sygnałów video. Czy w związku z tym potrzebnych jest 14 dodatkowych w/w transponderów (konwerterów) po stronie rejestratora (nie przewidzianych w zestawieniu materiałów)?*

Przedmiar: Rewitalizacja Parku Miejskiego:

- 1. Poz. 21 „Montaż elementów widowni...” – proszę o opisanie siedzisk z PCV lub zamieszczenie rysunków.*
- 2. Poz. 197 – „Obkładanie murków oporowych z płyt z piaskowca...” – proszę o podanie powierzchni w m², aby oferty mogły być porównywalne.*
- 3. Poz. 198 – „Obkładanie ścian żelbetonowych...” – proszę o podanie powierzchni w m², aby oferty mogły być porównywalne.*

W związku z wystąpieniem niejasności prosimy o przesunięcie terminu składania ofert.

Wyjaśnienie :

Branża elektryczna – monitoring:

Punkt 1.

- Zabudowa telemetria :

Dotyczy zabudowy urządzeń radiowych do transmisji telemetrii pomiędzy video serwerem a punktem monitoringu z przeznaczeniem do sterowanie za pomocą pulpitu ruchu kamer szybkoobrotowych z punktu obserwacji monitoringu (deklarowane pomieszczenie w budynku gminy).

- Konstrukcje mocujące:

Dotyczy anten telemetrycznych lub urządzeń telemetrycznych w zależności od modelu deklarowanego przez wykonawcę

- Obudowa centrali:

Dotyczy obudowy na video serwer gdyż będzie on na stałe usytuowany w amfiteatrze. W zasobach obudowy powinny zmieścić się transmitters video, telemetrii wraz z zasilaczami oraz rejestrator itp.

- Złącze:

Dotyczy złącza kablowego do połączeń pomiędzy odejściami linii zasilających kamery a rozdzielnią sterowniczą.

- Zestaw transmisji radiowo telekomunikacyjnej:

Dotyczy urządzeń radiowych do transmisji danych 5ghz, podgląd przez LAN obrazów z rejestratora z punktu obserwacji monitoringu (deklarowane pomieszczenie w budynku gminy).

Punkt 2.

Do realizacji potrzebna jest strona A i strona B w przedmiarze deklarowany jest zestaw składający się z dwóch stron jako komplet.

W związku z pytaniem odpowiedź brzmi NIE

Przedmiar: Rewitalizacja Parku Miejskiego:

Punkt 1.

Trybuny kortów tenisowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową „Projekt rewitalizacji sąsiedztwa parku miejskiego i rzeki Małoszówki „– część architektoniczna oraz przedmiarami i specyfikacją techniczną do w/w dokumentacji. Trybuny kortów tenisowych zostały szczegółowo przedstawione na rysunkach. A-D-11, A-D-12.

Punkt 2.

Zgodnie z rozdziałem B pkt. 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia szczegółowy zakres robót jest zawarty w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach robót .

W dokumentacji projektowej Tom 2 cz. XIV Amfiteatr zostały przedstawione rysunki murków oporowych, na ich podstawie należy dokonać wyceny okładziny ścian z piaskowca.

Punkt 3.

Zgodnie z rozdziałem B pkt. 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia szczegółowy zakres robót jest zawarty w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach robót.

W dokumentacji projektowej Tom 2 cz. XIV Amfiteatr zostały przedstawione rysunki ścian żelbetowych, na ich podstawie należy dokonać wyceny okładziny ścian z piaskowca.

Informujemy jednocześnie, iż termin składania ofert nie zostaje zmieniony.