

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Pomieszczenie gospodarcze</b>					
1	KNR 4-04 d.10507-03	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zaktadkowej i marsylskiej 4.05*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.100	
				RAZEM	8.100
2	KNR 4-04 d.10403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu 4.05*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.100	
				RAZEM	8.100
3	KNR 4-04 d.10102-01	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej 4.05*2.70*0.25+2.0*0.25*2.70*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.434	
				RAZEM	5.434
4	KNR 4-04 d.10403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 8.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.100	
				RAZEM	8.100
<b>2 Słep i magazyn sklepu</b>					
5	KNR 4-01 d.20354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 1.25*2.25+1.30*2.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.673	
				RAZEM	5.673
6	KNNR 3 d.20302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 0.60*1.25*2.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.688	
				RAZEM	1.688
7	KNR 0-19 d.20930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 1.13*1.95*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.814	
				RAZEM	8.814
<b>3 Zaplecze kuchni</b>					
8	KNR 0-19 d.30930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 1.13*1.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.204	
				RAZEM	2.204
9	KNNR 3 d.30702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych 1.05*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.100	
				RAZEM	2.100
10	KNR 4-01 d.31011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami 1.20*1.0*0.85	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.020	
				RAZEM	1.020
11	KNR 4-01 d.31202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 2.20*2*1.70+4.30*2*1.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.100	
				RAZEM	22.100
12	NNRNKB d.3202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 9.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.460	
				RAZEM	9.460
13	NNRNKB d.3202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 9.46+2.20*2*1.70+4.30*2*1.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31.560	
				RAZEM	31.560
14	KNNR 3 d.30605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków 9.46+2.20*2*1.70+4.30*2*1.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31.560	
				RAZEM	31.560
15	KNR 2-02 d.31102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatar-te na ostro 9.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.460	
				RAZEM	9.460
16	KNR 4-01 d.30816-06	Rozebranie posadzek z desek z oderwaniem listew lub cokołów 9.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.460	
				RAZEM	9.460
17	NNRNKB d.3202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 9.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.460	
				RAZEM	9.460
18	KNR 0-12 d.31118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 9.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.460	
				RAZEM	9.460

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	9.460
19	KNR 0-12 d.31119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 9.46*2+2.20*2	m		
			m	23.320	
				RAZEM	23.320
<b>4 Świetlica - sala duża</b>					
20	KNR 4-01 d.40354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 1.35*2.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.835	
				RAZEM	2.835
21	KNNR 3 d.40302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 1.35*2.10*0.6	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.701	
				RAZEM	1.701
22	KNNR 3 d.40602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,za-grunt.siatkach 1.35*2.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.835	
				RAZEM	2.835
23	KNR 0-19 d.40930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 1.13*1.95*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.407	
				RAZEM	4.407
24	KNR 4-01 d.41202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 9.50*2*1.70+4.22*2*1.70	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	46.648	
				RAZEM	46.648
25	NNRNKB d.4202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 40.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	40.500	
				RAZEM	40.500
26	NNRNKB d.4202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 40.50+9.50*2*1.70+4.22*2*1.70	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	87.148	
				RAZEM	87.148
27	KNNR 3 d.40605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków 40.50+9.50*2*1.70+4.22*2*1.70	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	87.148	
				RAZEM	87.148
28	KNNR 3 d.40605-06	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem 9.50*2*1.45+4.22*2*1.45	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	39.788	
				RAZEM	39.788
29	KNNR 3 d.40601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 9.50*3.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	29.925	
				RAZEM	29.925
30	KNR 0-14 d.42011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 9.50*3.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	29.925	
				RAZEM	29.925
31	KNNR 3 d.40702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych 1.00*2.00+0.80*2.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.600	
				RAZEM	3.600
32	KNNR 3 d.40302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 0.25*0.70*2.00	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.350	
				RAZEM	0.350
33	KNR 4-01 d.40354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 4-01 d.40428-01	Rozebranie podłóg z płyt wiórowych 40.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	40.500	
				RAZEM	40.500
35	KNR 2-02 d.41110-02	Podłoga z desek struganych gr.32mm 40.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	40.500	
				RAZEM	40.500
36	NNRNKB d.4202 1135-04	(z.VIII) Posadzki drewniane - lakierowanie posadzek Krotność = 3 40.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	40.500	



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	40.500
<b>5 Świetlica - mała sala</b>					
37	KNR 4-01 d.5 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 7.45*3.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23.468	
				RAZEM	23.468
38	KNR 0-14 d.5 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 7.45*3.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23.468	
				RAZEM	23.468
39	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 7.45*1.70+4.23*2*1.70	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	27.047	
				RAZEM	27.047
40	NNRNBK d.5 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 31.44	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	31.440	
				RAZEM	31.440
41	NNRNBK d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 31.44+7.45*1.70+4.23*2*1.70+7.45*3.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	81.955	
				RAZEM	81.955
42	KNNR 3 d.5 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków 31.44+7.45*1.70+4.23*2*1.70+7.45*1.70	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	71.152	
				RAZEM	71.152
43	KNNR 3 d.5 0605-06	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem 7.45*1.45+4.23*2*1.45+7.45*1.45	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	33.872	
				RAZEM	33.872
44	KNR 0-19 d.5 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 1.13*1.95*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.611	
				RAZEM	6.611
45	KNNR 3 d.5 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych 1.30*2.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.730	
				RAZEM	2.730
46	KNR 4-01 d.5 0428-01	Rozebranie podłóg z płyt wiórowych 31.44	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	31.440	
				RAZEM	31.440
47	KNNR 2 d.5 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm 31.44	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	31.440	
				RAZEM	31.440
48	NNRNBK d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 31.44	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	31.440	
				RAZEM	31.440
49	KNR 0-12 d.5 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 31.44	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	31.440	
				RAZEM	31.440
50	KNR 0-12 d.5 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 4.20*2+7.45*2	m		
			m	23.300	
				RAZEM	23.300
51	KNR 4-01 d.5 0410-02	Wymiana podsufitki z desek niestругanych o grub.25 mm 8.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.000	
				RAZEM	8.000
52	kalkulacja indywidualna d.5	Wykonanie kominka grzewczego materiał i robocizna 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>6 Komunikacja</b>					
53	KNR 4-04 d.6 0402-02	Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglany lub betonowym - odcięcie biegu ponad 8 stopni 14	szt.		
			szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
54	KNR 4-01 d.6 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 2.60*1.75+2.60*2*3.15+1.75*2*3.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	31.955	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	31.955
55	NNRNKB d.6202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 4.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.680	
				RAZEM	4.680
56	KNNR 3 d.60605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków 31.955	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31.955	
				RAZEM	31.955
57	NNRNKB d.6202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 31.955	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31.955	
				RAZEM	31.955
58	NNRNKB d.6202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.680	
				RAZEM	4.680
59	KNR 2-02 d.61102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 4.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.680	
				RAZEM	4.680
60	KNR 0-12 d.61118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 4.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.680	
				RAZEM	4.680
61	KNR 0-12 d.61119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 2.60*2+1.75*2	m m	8.700	
				RAZEM	8.700
62	kalkulacja indywidualna d.6	Wykonanie schodów drewnianych drabiniastych materiał i robocizna 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
63	KNNR 3 d.60702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plynowych 0.80*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.600	
				RAZEM	1.600
64	NNRNKB d.6202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 13.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.000	
				RAZEM	13.000
<b>7Przedsiónek</b>					
65	KNNR 2 d.71202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm 13.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.000	
				RAZEM	13.000
66	NNRNKB d.7202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 13.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.000	
				RAZEM	13.000
67	KNR 0-12 d.71118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 13.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.000	
				RAZEM	13.000
68	KNR 0-12 d.71119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 3.0+4.54+4.20+1.90+2.0	m m	15.640	
				RAZEM	15.640
69	KNR 4-01 d.71202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 3.0*1.70+4.54*1.70+4.20*1.70+1.90*1.70+2.0*1.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.588	
				RAZEM	26.588
70	NNRNKB d.7202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 13.0+3.0*1.70+4.54*1.70+4.20*1.70+1.90*1.70+2.0*1.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	39.588	
				RAZEM	39.588
71	KNNR 3 d.70605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków 13.0+3.0*1.70+4.54*1.70+4.20*1.70+1.90*1.70+2.0*1.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	39.588	
				RAZEM	39.588
72	KNNR 3 d.70605-06	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem 3.0*1.450+4.54*1.450+4.20*1.450+1.90*1.450+2.0*1.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.678	
				RAZEM	22.678



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
73	KNNR 3 d.70702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych 1.30*2.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.860	
				RAZEM	2.860
74	KNR 0-19 d.70930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 1.13*1.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.204	
				RAZEM	2.204
75	KNR 0-19 d.70931-08	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na budowie 1.35*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.835	
				RAZEM	2.835
<b>8 Schody zewnętrzne</b>					
76	NNRNKB d.8202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 2.90*8*0.30+2.90*9*0.15+2.90*2.40+0.30*0.80*2.60*2+2.40*0.80*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.923	
				RAZEM	22.923
<b>9 Elewacja</b>					
77	KNNR 3 d.91001-02	Docieplenie ścian z otworami wraz z ościeżami z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na pow.betonowej.tynkowanej lub mozaice szklanej 18.80*2*4.20+10.0*2*10.0*3.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	857.920	
				RAZEM	857.920
<b>10 Dach</b>					
78	KNR 4-04 d.100507-03	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej i marsylskiej 18.80*2*6.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	244.400	
				RAZEM	244.400
79	KNR 4-04 d.100403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu 18.80*2*6.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	244.400	
				RAZEM	244.400
80	KNR 4-01 d.100412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
81	KNR AT-09 d.100101-06	Łacenie - rozstaw łąt 40 cm 244.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	244.400	
				RAZEM	244.400
82	KNR AT-09 d.100103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m 244.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	244.400	
				RAZEM	244.400
83	KNR AT-09 d.100802-03	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekannej - dachy o nachyleniu po- łaci do 85% i pow. do 50 m2 244.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	244.400	
				RAZEM	244.400
84	KNR-W 2- d.1002 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm 18.80*2	m m	37.600	
				RAZEM	37.600
85	KNR-W 2- d.1002 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm 4*4.50	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
86	KNR-W 2- d.1002 2605-01	Okładzina typu "SIDING" z elementów winylowych 18.80*1.0*2+0.40*7.50*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	49.600	
				RAZEM	49.600
87	KNR 2-02 d.100506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy powlekannej 18.80*0.50*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.800	
				RAZEM	18.800
<b>11 Ganek przed wejściem</b>					
88	KNR 4-04 d.110507-03	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej i marsylskiej 2.40*2*1.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.640	
				RAZEM	8.640
89	KNR 4-04 d.110403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu 2.40*2*1.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.640	
				RAZEM	8.640
90	KNR 4-04 d.110403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.40*2*1.80	m <sup>2</sup>	8.640	
				RAZEM	8.640
91	KNR 4-04 d.11 0404-05	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli	m <sup>2</sup>		
		2.40*1.10*2	m <sup>2</sup>	5.280	
				RAZEM	5.280
92	KNR-W 2- d.11 02 0407-06	Słupy o dł. ponad 2 m - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyconej - konstrukcja zadaszenia 0.14*0.14*4*2.50	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.	0.196	
				RAZEM	0.196
93	KNR-W 2- d.11 02 0407-02	Podwaliny o dł. ponad 2 m - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyconej 0.14*0.14*2*2.40	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.	0.094	
				RAZEM	0.094
94	KNR-W 2- d.11 02 0402-01	Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie dachówką karpiovką podwójnie o rozpiętości 7.5 m 1.80*2.40*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.640	
				RAZEM	8.640
95	KNR-W 2- d.11 02 0512-01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną 1.80*2.40*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.640	
				RAZEM	8.640
96	KNR-W 2- d.11 02 20202-01	Ruszty drewniane pod boazerię - analogia - zabudowa ścian bocznych 2.40*2*1.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.760	
				RAZEM	5.760
97	KNR-W 2- d.11 02 20203-01	Boazeria z listew drewnianych o szer. do 45 mm 2.40*2*1.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.760	
				RAZEM	5.760
98	KNR-W 2- d.11 02 20203-03	Boazeria z listew drewnianych - gruntowanie i lakierowanie Krotność = 3 2.40*2*1.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.760	
				RAZEM	5.760
99	KNR-W 2- d.11 02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej 8.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.640	
				RAZEM	8.640

Waldemar Oziębło  
upr bud. nr 180/95  
Członek Śródl. Okr. Izby Inż. Bud  
nr ewid. SWK /DO/ 0131/ 03