Tabela nr 1/1 - Zestawienie sieci wodociągowej -Zysławice

Lp.	Odcinek	Dł. d90 PE	Dł. d110 PE	Dł. d125 PE	Dł. d160 PE	Dł. d200PE	Dł. d225 PE	Dł. d250 PE	Kubatura wykopu wąsko przestrzenego	Kategoria gruntu	Rury ochronne stalowe śr. 273x7,1	Rury ochronne stalowe śr. 324x8,0	Rury ochronne stalowe śr. 356x10,0	zasuwy					hydranty	Uwagi
														□ 250	□ 200	□ 150	□ 100	□80	□80	
		[m]	*m*	*m*	*m*	*m*	*m*	*m*	*[m3]*		*m*	*m*	*m*	*szt*	*szt*	*szt*	*szt*	*szt*	*szt*	
	Zysławice																			
1	161-159							892,1	1748,2	III			9,00	1					3	Przejscia pod drogą 2 st. Po 4.5 mb.
2	159-160	170,7							230,4	III								1	1	
3	159-155							664,15	885,81	III			49,00	1					3	Przejścia pod drogą 4 szt.
4	155-155A				20				21,6	III						1				
5	155A-Hp20	79,9							122,38	III								1	1	
6	155A-154				521,95				741,31	III	5,70					1			3	
7	154-Hp211	87,35							126,65	III								1	1	
8	154-149				1544,6				2239,67	III	21,70					1			5	Przejścia pod drogą 2 szt.
9	149-148				453,4				657,43	III						1			4	Wojsławice
10	149-150				274,5				398,02	III						1			1	Wojsławice
11	150-151			326,15					472,91	III							1			Wojsławice
12	150-152				1143,9				1658,65	III	10,00					1			3	
13	155-156							79	118,5	III									1	
14	156-157	204,65							296,74	III								1	1	
15	156-158							326,2	472,99	III				1					2	
16	158-82							275,3	390,2	III									1	
17	82-Hp230							157	251,2	III									2	
	Razem:	542,6		326,15	3958,4			2393,8	10832,66		37,40		58,00	3		6	1	4	32	
	Łącznie:									7220,95										