Tabela nr 1/2 - Zestawienie sieci wodociągowej -Wojsławice

Lp.	Odcinek	Długość F 90 PE	Długość F 110 PE	Długość F 160 PE	Długość F 200PE	Długość F 225 PE	Długość F 250 PE	Kubatura wykopu wąsko przestrzenego	Kategoria gruntu	Rury ochronne stalowe śr. 273x7,1	Rury ochronne stalowe śr. 324x8,0	Rury ochronne stalowe śr. 356x10,0	zasuwy				hydranty	Uwagi
													□ 200	□ 150	□ 100	□80	□80	
		[m]	*m*	*m*	*m*	*m*	*m*	*[m3]*		*m*	*m*	*m*	*szt*	*szt*	*szt*	*szt*	*szt*	
1	Hp230-130						268	428,8	III			8,20					3	
2	130-130A					78,85		114,3	III				1					
3	130A-131					358,8		519,45	III		12,50						2	
4	130A-Hp2	146.06						211.80	III	3.0							1	Przejscie pod drogą 1 szt.
5	131-Hp235	42						60.90	III								1	
6	131-138					1015		1509	III		9,00		1				4	
7	138-138A			58,1				66,45	III	13,80				1				
8	138A-147			239,2				346,84	III					1			2	
9	138A-146			525,25				787,9	III					1			3	
10	146-146A			309,1				463,6	III					1			2	
11	146-Hp245	85,5						124	III							1	1	Krzyszkowice
12	138-140				458,5			687,75	III		8,40		1				4	
13	140-142				684			1026	III				1				3	
14	130-129					234,4		326,7	III		16,60		1					Przejscie pod drogą 2 szt.
15	129-273			391.90				568,3	III					1			3	
16	129-127					44,7		67,05	III				1				1	
17	127-292			637,7				956,5	III					1			5	
18	127-126					124,4		171,9	III		9,80		1					Przejscie pod drogą szrt. 1
19	126-128	192,9						180,38	III							1	1	
20	126-122					734,6		1101,9	III		6,00		1				2	Przejscie pod drogą szrt. 1
21	122-122A		242,2					342,5	III	6,,0					1			Przejscie pod drogą szrt. 1
22	122A-Hp2	46,5						67,4	III									
23	122A-122B		191,9					278,25	III								1	
24	122B-Hp2	44,6						64,7	III								1	
25	122B-125		131,5					197,25	III									
26	125-Hp270	13,4						19,4	III								1	
27	125-Hp271	71,9						104,25	III								1	
28	122-123					467,45		609,92	III		7,50		1				3	Przejscie pod drogą szrt. 1
29	123-124		178,5					267,75	III						1		2	
30	123-120					288.05		432	III				1				2	
31	120-Hp279	71,5						103,7	III								1	
	Razem:	568,3	744,1	1769,35	1142,5	3058,2	268	11933,94		13,80	69,80	8,20	10	6	2	2	50	
	Łącznie:							7551,45										