

## KOSZTORYS OFERTOWY

**ZADANIE : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzków,  
odc. km 0+000 - 0+592, na dł. 0,592km**

LP	POZYCJA SST	ZAKRES ROBÓT	JEDN	ILOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ (netto)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>						
1.1	D-01.01.01	<u>Roboty pomiarowe</u> - odtworzenie punktów trasy:	km	0,592		
1.2	D-05.03.00a	<u>Oczyszczenie nawierzchni drogowej:</u>	m2	1 974,40		
1.3	D-01.02.01	<u>Usunięcie drzew i krzewów</u> - karczowanie krzaków:	ha	0,09		
<b>II. ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOWE:</b>						
2.1	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV:</u> renowacja rowów, koryto pod utwardzenie zjazdów i przepusty zjazdowe:	m3	375,90		
2.2	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV:</u> nakłady uzupełniające za dlaszy transport ziemi na odl. 4km.	m3	375,90		
2.3	D-06.02.01	<u>Przepusty pod zjazdami</u> – wykonanie ław zwirowych gr. 10cm::	m3	2,55		
2.4	D-06.02.01	<u>Przepusty pod zjazdami</u> – wykonanie przepustów z rur żelbetowych fi 50cm:	m	51,00		
2.5	D-06.02.01	<u>Przepusty pod zjazdami</u> – wykonanie ścianek czołowych dla przepustów fi 50cm:	szt.	34,00		
2.6	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Mechaniczne plantowanie terenu, równiarka , kat. gruntu III-IV -</u> mechaniczne plantowanie obustronne poboczy do wymaganego spadku:	m2	1 894,40		
<b>III. PODBUDOWA:</b>						
3.1	D-04-04-00 D-04-04-02	<u>Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych</u> - profilowanie istniejącej nawierzchni do wymaganego spadku, śr. gr. 6cm:	m3	118,46		
3.2	D-04-04-00 D-04-04-02	<u>Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20cm:</u> wykonanie nawierzchni na zjazdach:	m2	272,00		
3.3	D-04-04-00 D-04-04-02	<u>Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12cm:</u> wykonanie górnej w-wy podbudowy na jezdni:	m2	1 974,40		
3.4	D-04-04-00 D-04-04-02	<u>Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10cm:</u> obustronne utwardzenie poboczy, na szer. 0,30m:	m2	355,20		
<b>IV. NAWIERZCHNIA</b>						
4.1	D-05-03-05a	<u>Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego</u> – wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4cm:	m2	1 915,20		
4.2	D-05-03-05a	<u>Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego</u> – warstwa ściernalna gr. 4cm:	m2	1 856,00		
<b>RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)</b>						
<b>PODATEK VAT</b>						
<b>RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)</b>						