

KOSZTORYS OFERTOWY

ZADANIE : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wymysłów,
odc. km 0+000 - 0+562, na dł. 0,562km

LP	POZYCJA SST	ZAKRES ROBÓT	JEDN	ILOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ (netto)
1	2	3	4	5	6	7
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - odtworzenie punktów trasy:	km	0,562		
1.2	D-05.03.00a	Oczyszczenie nawierzchni drogowej:	m2	1 392,00		
II. ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOWE:						
2.1	D-02-00-01 D-02-01-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV: wyk. koryta pod konstrukcje drogi w km 0+436 - 0+562, gł. 20cm::	m3	75,60		
2.2	D-02-00-01 D-02-01-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV: nakłady uzupełniające za daszy transport ziemi na odl. 4km.	m3	75,60		
2.3	D-02-00-01 D-02-01-01	Mechaniczne plantowanie terenu, równiarka , kat. gruntu III-IV - mechaniczne plantowanie obustronne poboczy do wymaganego spadku:	m2	786,80		
III. PODBUDOWA:						
3.1	D-04-04-04	Wykonanie podbudowy z tłucznia - wyk. dolnej w-wy podbudowy na jezdni z tłucznia 20/63mm, 15cm:	m2	378,00		
3.2	D-04-04-00 D-04-04-02	Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15cm: wykonanie górnej w-wy podbudowy na jezdni:	m2	1 830,00		
3.3	D-04-04-00 D-04-04-02	Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10cm: obustronne utwardzenie poboczy, na szer. 0,30m:	m2	337,20		
IV. NAWIERZCHNIA						
4.1	D-05-03-05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna gr. 5cm:	m2	1 737,60		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)						
PODATEK VAT						
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)						