

INFORMACJA O ZMIANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: Gmina Kazimierza Wielka
28-500 Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 12
tel. (041) 35-21-937 fax. 35-21-956

DOTYCZY: Przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:

„Remont dróg gminnych w miejscowościach Gorzków, Donosy-Chruszczyna Mała i Wymysłów w gminie Kazimierza Wielka”.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz pkt. 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Burmistrz Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej wprowadza następujące zmiany do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Rozdział A: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

w pkt 3.15.

jest

„Koperty powinny być oznaczone następująco:

- **koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na zamawiającego i powinna zawierać oznaczenie – „Remont dróg gminnych w miejscowościach Gorzków, Donosy-Chruszczyna Mała i Wymysłów w gminie Kazimierza Wielka”.**
- Nazwa i adres Zamawiającego,
- “UWAGA: nie otwierać przed dniem 04.05.2012 r. do godz. 13:00 – bez nazwy i pieczętki Wykonawcy
- **koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana przez wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.**
- Nazwa i adres Wykonawcy”.

Powinno być

„Koperty powinny być oznaczone następująco:

- **koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na zamawiającego i powinna zawierać oznaczenie – „Remont dróg gminnych w miejscowościach Gorzków, Donosy-Chruszczyna Mała i Wymysłów w gminie Kazimierza Wielka”.**
- Nazwa i adres Zamawiającego,
- “UWAGA: nie otwierać przed dniem 07.05.2012 r. do godz. 13:00 – bez nazwy i pieczętki Wykonawcy.

- **koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana przez wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.**
- **Nazwa i adres Wykonawcy”.**

w pkt 5.1.

jest

„Każdy wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6 000,00 zł do dnia 2012.05.04 godz. 12.30”.

Powinno być

„Każdy wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6 000,00 zł do dnia 2012.05.07 godz. 12.30”.

w pkt 6.2.

jest

„Termin składania ofert upływa dnia **04.05.2012 roku o godz. 12:30”**.

Powinno być

„Termin składania ofert upływa dnia **07.05.2012 roku o godz. 12:30”**.

w pkt 9.1.

jest

„Otwarcie ofert nastąpi dnia **04.05.2012 roku o godz. 13:00** w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej w pok. nr 302 (sala konferencyjna)”.

Powinno być

„Otwarcie ofert nastąpi dnia **07.05.2012 roku o godz. 13:00** w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej w pok. nr 302 (sala konferencyjna)”.

w pkt 10.1.

jest

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia **04.05.2012 roku o godz. 13:00** w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej ul. Kościuszki 12 w pokoju nr 302 w obecności wykonawców, którzy zechcą uczestniczyć w posiedzeniu otwarcia ofert. Wykonawcy winni podpisać listę obecności”.

Powinno być

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia **07.05.2012 roku o godz. 13:00** w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej ul. Kościuszki 12 w pokoju nr 302 w obecności wykonawców, którzy zechcą uczestniczyć w posiedzeniu otwarcia ofert. Wykonawcy winni podpisać listę obecności”.

Rozdział B: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w pkt 2

jest

„Przedmiot zamówienia obejmuje:

- 1) *Remont drogi gminnej w miejscowości Gorzków od km 0+000 do km 0+592 na dł. 0,592 km.*
 - a) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
 - b) Roboty ziemne i odwodnieniowe
 - c) Podbudowa:
 - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, śr. gr. 6cm-118,46m³
 - wykonanie podbudowy na zjazdach z kruszywa łamanego warstwa dolna, gr.20 cm-272m²
 - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, gr. 10cm - 1974,40m²
 - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego-obustronne utwardzenie poboczy , gr.10cm - 355,20m²
 - d) Nawierzchnia:
 - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwy wiążącej) gr. 4cm - 1915,20m²
 - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) gr.4cm -1856,00m²
- 2) *Remont drogi gminnej Donosy – Chruszczyna Mała od km 0+000 do km 1+166 na dł. 1,166 km.*

- a) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
- b) Roboty ziemne i odwodnieniowe
- c) Podbudowa:
 - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, gr. 15cm- 3847,80m²
 - wykonanie podbudowy na zjazdach z kruszywa łamanego warstwa dolna, gr.20 cm- 152,00m²
 - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego-obustronne utwardzenie poboczy , gr.10cm - 699,60m²
- d) Nawierzchnia:
 - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) gr.4cm - 3528,00m²

3) *Remont drogi gminnej w miejscowości Wymysłów od km 0+000 do km 0+562 na dł. 0,562 km.*

- a) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
- b) Roboty ziemne i odwodnieniowe
- c) Podbudowa:
 - wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, gr. 15cm - 378,00m²
 - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, gr. 15cm - 1830,00m²
 - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego-obustronne utwardzenie poboczy , gr.10cm - 337,20m²
- d) Nawierzchnia:
 - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) gr.4cm -1737,60m².

Powinno być

„Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) *Remont drogi gminnej w miejscowości Gorzków od km 0+000 do km 0+592 na dł. 0,592 km.*

- a) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
- b) Roboty ziemne i odwodnieniowe
- c) Podbudowa:
 - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, śr. gr. 6cm-118,46m³
 - wykonanie podbudowy na zjazdach z kruszywa łamanego warstwa dolna, gr.20 cm- 272m²
 - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, gr. 12cm - 1974,40m²
 - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego-obustronne utwardzenie poboczy, gr.10cm - 355,20m²
- d) Nawierzchnia:
 - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca) gr. 4cm - 1915,20m²
 - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) gr.4cm -1856,00m²

2) *Remont drogi gminnej Donosy – Chruszczyna Mała od km 0+000 do km 1+166 na dł. 1,166 km.*

a) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

b) Roboty ziemne i odwodnieniowe

c) Podbudowa:

- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, gr. 15cm- 3847,80m²

- wykonanie podbudowy na zjazdach z kruszywa łamanego warstwa dolna, gr.20 cm- 152,00m²

- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego-obustronne utwardzenie poboczy , gr.10cm - 699,60m²

d) Nawierzchnia:

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) gr.5cm - 3528,00m²

3) *Remont drogi gminnej w miejscowości Wymyśłów od km 0+000 do km 0+562 na dł. 0,562 km.*

a) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

b) Roboty ziemne i odwodnieniowe

c) Podbudowa:

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, gr. 15cm - 378,00m²

- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, gr. 15cm - 1830,00m²

- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego-obustronne utwardzenie poboczy , gr.10cm - 337,20m²

d) Nawierzchnia:

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) gr.5cm -1737,60m²".

Rozdział D: WZÓR UMOWY

w § 1 ust 2

jest

„ Na przedmiot umowy określony w ust.1 składa się następujący zakres rzeczowy:

1) Remont drogi gminnej w miejscowości Gorzków od km 0+000 do km 0+592 na dł. 0,592 km.

a) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

b) Roboty ziemne i odwodnieniowe

c) Podbudowa:

- wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, śr. gr. 6cm-118,46m³

- wykonanie podbudowy na zjazdach z kruszywa łamanego warstwa dolna, gr.20 cm- 272m²

- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, gr. 10cm - 1974,40m²

- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego-obustronne utwardzenie poboczy , gr.10cm - 355,20m²

d) Nawierzchnia:

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwy wiążąca) gr. 4cm - 1915,20m²

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) gr.4cm -1856,00m²

2) Remont drogi gminnej Donosy – Chruszczyna Mała od km 0+000 do km 1+166 na dł. 1,166 km.

a) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

b) Roboty ziemne i odwodnieniowe

c) Podbudowa:

- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, gr. 15cm- 3847,80m²

- wykonanie podbudowy na zjazdach z kruszywa łamanego warstwa dolna, gr.20 cm- 152,00m²

- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego-obustronne utwardzenie poboczy , gr.10cm - 699,60m²

d) Nawierzchnia:

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) gr.4cm - 3528,00m²

3) Remont drogi gminnej w miejscowości Wymysłów od km 0+000 do km 0+562 na dł. 0,562 km.

a) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

b) Roboty ziemne i odwodnieniowe

c) Podbudowa:

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, gr. 15cm - 378,00m²

- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, gr. 15cm - 1830,00m²

- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego-obustronne utwardzenie poboczy , gr.10cm - 337,20m²

d) Nawierzchnia:

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) gr.4cm -1737,60m²".

Powinno być

„ Na przedmiot umowy określony w ust.1 składa się następujący zakres rzeczowy:

1) *Remont drogi gminnej w miejscowości Gorzków od km 0+000 do km 0+592 na dł. 0,592 km.*

a) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

b) Roboty ziemne i odwodnieniowe

c) Podbudowa:

- wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, śr. gr. 6cm-118,46m³

- wykonanie podbudowy na zjazdach z kruszywa łamanego warstwa dolna, gr.20 cm- 272m²
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, gr. 12cm - 1974,40m²
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego-obustronne utwardzenie poboczy, gr.10cm - 355,20m²
- d) Nawierzchnia:
 - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca) gr. 4cm - 1915,20m²
 - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna) gr.4cm -1856,00m²

2) *Remont drogi gminnej Donosy – Chruszczyna Mała od km 0+000 do km 1+166 na dł. 1,166 km.*

- a) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
- b) Roboty ziemne i odwodnieniowe
- c) Podbudowa:
 - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, gr. 15cm- 3847,80m²
 - wykonanie podbudowy na zjazdach z kruszywa łamanego warstwa dolna, gr.20 cm- 152,00m²
 - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego-obustronne utwardzenie poboczy , gr.10cm - 699,60m²
- d) Nawierzchnia:
 - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna) gr.5cm - 3528,00m²

3) *Remont drogi gminnej w miejscowości Wymysłów od km 0+000 do km 0+562 na dł. 0,562 km.*

- a) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
- b) Roboty ziemne i odwodnieniowe
- c) Podbudowa:
 - wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, gr. 15cm - 378,00m²
 - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, gr. 15cm - 1830,00m²
 - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego-obustronne utwardzenie poboczy , gr.10cm - 337,20m²
- d) Nawierzchnia:
 - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna) gr.5cm -1737,60m².