

Remont i bieżąca konserwacja dróg gminnych w Gminie Kazimierza Wielka w roku 2014**Zakres robót z podaniem pozycji SST:**

L.P.	Poz. SST	Zakres robót	Jednostka miary	Szacowane ilość
1	D-05.03.17	uzupełnieniu ubytków asfaltu na ulicach i drogach gminnych tj : <ul style="list-style-type: none"> • obcięcie (wyrównanie) piłą mechaniczną krawędzi ubytków, • oczyszczenie powierzchni ubytku z błota i pozostałości z wyrównania krawędzi z załadunkiem na środek transportowy i odwozem, • wypełnienie kruszywem drogowym ubytku wraz z jego zagęszczeniem, • wypełnienie masą asfaltową ubytku do głębokości 5 cm, • zawałowanie walcem położonej masy asfaltowej. 	m2	1000
2	D-06.04.01	odmulenie (czyszczenia) przydrożnego rowu odwadniającego z odkładem urobku na miejscu prac przy zamuleniu do 50%	mb	500
3	D-06.04.01	odmulenia (czyszczenia) przydrożnego rowu odwadniającego z odwozem urobku z miejsca prac na odległość do 5 km przy zamuleniu do 50%	mb	800
4	D-06.04.01	odmulenie (czyszczenia) przydrożnego rowu odwadniającego z odkładem urobku na miejscu prac przy zamuleniu powyżej 50%	mb	800
5	D-06.04.01	odmulenia (czyszczenia) przydrożnego rowu odwadniającego z odwozem urobku z miejsca prac na odległość do 5 km przy zamuleniu powyżej 50%	mb	2000
6	D-03.01.03	odmulenia (czyszczenia) przepustów drogowych i zjazdowych o następujących średnicach:		
7	D-03.01.03	• Ø 400mm	mb	10
		• Ø 500mm	mb	50
		• Ø 600mm	mb	50
		• Ø 800mm	mb	10
8	D-06.02.01 D-03.01.01	zakup i montaż kręgów betonowych na przepustach o następujących średnicach;		
9	D-06.02.01 D-03.01.01	• Ø 400mm	mb	5
		• Ø 500mm	mb	50
		• Ø 600mm	mb	70
		• Ø 800mm	mb	5
10	D-06.02.01 D-03.01.01	Zakup i montaż murków czołowych przepustów drogowych i zjazdowych dla kręgów o następujących średnicach:		
11	D-06.02.01 D-03.01.01	• Ø 400mm	szt.	2
		• Ø 500mm	szt.	10
		• Ø 600mm	szt.	10
		• Ø 800mm	szt.	2
12	D-06.01.01	wykonanie umocnienia ściany rowu płytami ażurowymi gr. 8 cm (materiał Wykonawcy)	m2	50
13	D-M-00.00.00	wykonanie usługi transportu samochodem ciężarowym do 25 ton materiału typu gruz, kamień i ziemia	km	150
14	D-06.01.01	zakup i montaż korytek ściekowych betonowych wraz z przygotowaniem podbudowy (materiał Wykonawcy)	mb	50
15	D-01.02.02	karczowanie pni o średnicy do Ø 80 cm.	szt.	50
16	D-01.02.02	karczowanie krzaków i samosiejek.	m2	500
17	D-02.00.01 D-02.01.01	roboty ziemne sprzętem typu koparką lub koparko-ładownicą (praca sprzętu)	r-g	150
18	D-02.00.01 D-02.01.01	roboty ziemne sprzętem typu równiarka (praca sprzętu)	r-g	25
19	D-06.03.02	zebranie poboczy drogi (ścinka poboczy) na szerokości 1-1,5m.	mb	500
20	D-04.04.00 D-04.04.02	utwardzenie kruszywem drogowym gr. 15 cm gruntu na przepustach drogowych, zjazdowych oraz remontowanych odcinkach dróg (materiał Wykonawcy) wraz z zawałowaniem.	m2	1500

mgr inż. ROMAN SUCHON
 upr. bud. KL-520/94
 do projektowania i kierowania
 robotami z specjalności
 konstrukcyjno-inżynierskiej