

Przedmiar robót
Przebudowa drogi gminnej Gunów Wilków odcinek II „Jaźwina”
od km 0+000 do km 0+835
dl. odcinka 835 mb

Lp.	Nr nr poz.	Opis kosztorysowy, jednostka miary, ilość	Jedn.	Ilość jednostki
I	II	III	IV	V
1		<u>I Roboty przygotowawcze</u> Oczyszczenie nawierzchni z błota i ziemi $9400 \times 4,2 + 435 \times 3,7 \times 0,4 = 1315,8$	m ²	1916
2		Mechaniczne karczowanie krzaków	ha	0,04
3		Karczowanie pni o średnicy Ø 66÷75	szt	25
4		<u>II Roboty ziemne</u> Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności 0,6m ³ w gruncie kat I-III z odwozem ziemi w obrębie robót $(340+183+10) \times \{[(1,4+0,4)/2] \times 0,5\} +$ $+ \{[(1,5 \times 3)/2] \times 40\} + (80+90) \times \{[(1,4+0,4)/2] \times 0,6\}$ $+ 185 \times \{[(1,6+0,4)/2] \times 0,6\} = 517$	m ³	517
5		<u>III Podbudowa</u> Profilowanie podbudowy podbudowy tłuczniem kamiennym gr. 8cm $(400 \times 4,2 + 435 \times 3,7 + 14 \times 5 \times 5) \times 0,08 = 291$	m ³	291
6		Wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 15cm $400 \times 4,2 + 435 \times 3,7 = 3290$	m ²	3290
7		<u>IV Nawierzchnia</u> Nawierzchnia z mieszanek mineralno- asfaltowych standard III grubości warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5cm, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi. $400 \times 4 + 435 \times 3,5 = 3122,5$	m ²	3122,5
8		<u>V Przepusty</u> Wykonanie ławy fundamentowej żwirowej pod przepusty Ø 80 i 2 Ø 100 $(8 \times 1 \times 0,3) + (10 \times 2 \times 0,3) = 8,4$	m ³	8,40
9		Część przelotowa przepustu Ø 80	m	8

10	Część przelotowa przepustu 2 Ø 100	m	14
11	Ścianki czołowe przepustu Ø 80 wraz z ławą fundamentową z betonu B-20	szt	2
12	Ścianki czołowe przepustu 2 Ø 100 wraz z ławą fundamentową z betonu B-20	szt	2
13	<u>VI Inne</u> Wykonanie ubezpieczenia płytami chodnikowymi o wymiarach 50x50x7 wlotów i wylotów skarp przepustów Ø 80 i 2 Ø 100 (6,1x2)+(12,28x2)+20x2x2=117	m ²	117
14	Bariery ochronne stalowe SP-05	m	24
15	Utwardzenie poboczy materiałem kamiennym gr. 8cm 250x2x0,5=250	m ²	835

Ryszard Czajczyński
 uprawnienia do projektowania
 i wykonywania robót drogowych
 Nr WZDp - 34/D/66
 28-500 Kazimierza Wielka ul. Partyzantów 13/14

Kosztorys ofertowy
Przebudowa drogi gminnej Gunów Wilków odcinek II „Jaźwina”
od km 0+000 do km 0+835
dł. odcinka 835 mb

Lp.	Nr nr poz.	Opis kosztorysowy, jednostka miary, ilość	Jedn.	Ilość jednostki	Cena jednostki	Wartość netto
I	II	III	IV	V	VI	VII
1		<u>I Roboty przygotowawcze</u> Oczyszczenie nawierzchni z błota i ziemi	m ²	1916		
2		Mechaniczne karczowanie krzaków	ha	0,04		
3		Karczowanie pni o średnicy Ø 66÷75	szt	25		
		Razem część I				
4		<u>II Roboty ziemne</u> Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności 0,6m ³ w gruncie kat I-III z odwozem ziemi w obrębie robót	m ³	517		
		Razem część II				
5		<u>III Podbudowa</u> Profilowanie podbudowy podbudowy tłuczniem kamiennym gr. 8cm	m ³	291		
6		Wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłuczniem kamiennym gr. 15cm	m ²	3290		
		Razem część III				
7		<u>IV Nawierzchnia</u> Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III grubości warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5cm, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi.	m ²	3122,5		
		Razem część IV				
8		<u>V Przepusty</u> Wykonanie ławy fundamentowej żwirowej pod przepusty Ø 80 i 2 Ø 100	m ³	8,40		

9	Część przelotowa przepustu Ø 80	m	8		
10	Część przelotowa przepustu 2 Ø 100	m	14		
11	Ścianki czołowe przepustu Ø 80 wraz z ławą fundamentową z betonu B-20	szt	2		
12	Ścianki czołowe przepustu 2 Ø 100 wraz z ławą fundamentową z betonu B-20	szt	2		
	Razem część V				
13	<u>VI Inne</u> Wykonanie ubezpieczenia płytami chodnikowymi o wymiarach 50x50x7 wlotów i wylotów skarp przepustów Ø 80 i 2 Ø 100	m ²	117		
14	Bariery ochronne stalowe SP-05	m	24		
15	Utwardzenie poboczy materiałem kamiennym gr. 8cm	m ²	835		
	Razem część VI				
	Ogółem część I + II + III + IV + V + VI				

Ryszard Czapczyński
 uprawnienia do projektowania
 i wykonywania robót drogowych
 Nr WzD 8119766
 28-500 Kazimierza Wielka ul. Partyzantów 12/10