

Przedmiar robót
Przebudowa drogi gminnej Sieradzice - Boronice
od km 0+550 do km 1+060
dł. odcinka 510 mb

Lp.	Nr nr poz.	Opis kosztorysowy, jednostka miary, ilość	Jedn.	Ilość jednostki
I	II	III	IV	V
1		<u>I Roboty przygotowawcze</u> Oczyszczenie nawierzchni z błota i ziemi 60x3+120x3=540	m ²	540
2		<u>II Roboty ziemne</u> Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności 0,6m ³ z uzupełnieniem poboczy ziemią z dokopu z odległości 4km 510x2x0,5x0,20=102	m ³	102
3		<u>III Podbudowa</u> Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym gr. warstwy do 8cm 510x3,20+[(9+3)/2]x14+[(9+7)/2]x2= 1732x0,08=139	m ³	139
4		Wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłuczniem kamiennym gr. 15cm 510x3,20+[(9+3)/2]x14+[(9+7)/2]x2=1732	m ²	1732
5		<u>IV Nawierzchnia</u> Nawierzchnia z mieszanki mineralno- asfaltowych standard III grubości warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5cm, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi. 510x3+[(9+3)/2]x14+[(9+7)/2]x2=1630	m ²	1630
6		<u>V Inne</u> Utwardzenie poboczy materiałem kamiennym gr. 8cm 510x2x0,5=510	m ²	510

Ryszard Czapczyński
 uprawnienia do projektowania
 i wykonywania robót drogowych
 NP WZ.DP. 81/03/66
 28-500 Kazimierza Wielka ul. Partyzantów 12/10