

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	SALA ŚWIETLICY			
1	Rozebranie drewnianych podłóg	m ²		
d.1	67.238	m ²	67.238	
			RAZEM	67.238
2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni ponad 2m2	m ²		
d.1	2.68	m ²	2.680	
			RAZEM	2.680
3	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	1.6	szt.	1.600	
			RAZEM	1.600
4	Obsadzenie parapetów wewnętrznych z PCV	m ²		
d.1	1.323	m ²	1.323	
			RAZEM	1.323
5	Balustrady okienne proste zabezpieczające	m		
d.1	1.47	m	1.470	
			RAZEM	1.470
6	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
d.1	121.03	m ²	121.030	
			RAZEM	121.030
7	Dwukrotne odgrzybianie ścian metodą opryskiwania ciągłego	m ²		
d.1	Krotność = 0.1 121.03	m ²	121.030	
			RAZEM	121.030
8	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m ²		
d.1	Krotność = 0.05 121.03	m ²	121.030	
			RAZEM	121.030
9	Warstwy wyrównawcze pod izolacje poziome podposadzkowe z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m ²		
d.1	67.23	m ²	67.230	
			RAZEM	67.230
10	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
d.1	folia budowlana gr. 0,5 mm 67.23	m ²	67.230	
			RAZEM	67.230
11	Izolacje cieplne podposadzkowe z płyt styropianowych o gr. 10 cm poziome na sucho -	m ²		
d.1	jedna warstwa , Styropian podłogowy EPS 100, gr. 10 cm 67.23	m ²	67.230	
			RAZEM	67.230
12	Posadzki cementowe i zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
d.1	67.23	m ²	67.230	
			RAZEM	67.230
13	Posadzki cementowe zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm	m ²		
d.1	Krotność = 2.5 67.23	m ²	67.230	
			RAZEM	67.230
14	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1	67.23	m ²	67.230	
			RAZEM	67.230
15	Malowanie elementów konstrukcyjnych metalowych - odkryte belki stalowe strop Kleina.	m ²		
d.1	7.52	m ²	7.520	
			RAZEM	7.520
16	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszadnym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
d.1	88.768	m ²	88.768	
			RAZEM	88.768
17	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt.		
d.1	1	szt.	1.000	
			RAZEM	1.000
18	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone,okleinowane okleina wilgocio i wodoodporna, gładkie	m ²		
d.1	1.6	m ²	1.600	
			RAZEM	1.600

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.1	Montaż drzwi wewnętrznych z PCV z obróbką osadzenia , 2.6	m ² m ²	 2.600	
			RAZEM	2.600
20 d.1	Gruntowanie posadzki preparatami gruntującymi 67.23	m ² m ²	 67.230	
			RAZEM	67.230
21 d.1	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej, płytki gresowe antypoślizgowe zgodnie z normą DIN 51 130. 67.23	m ² m ²	 67.230	
			RAZEM	67.230
22 d.1	listwy przyściennie z PCV systemowe montowane do ścian 30.72	m m	 30.720	
			RAZEM	30.720
23 d.1	Posadzki z paneli podłogowych/ scena- posadzka wraz z częścią czołową pionową sceny panele podłogowe z płyty HDF o klasie scieralności AC-4. 24.961	m ² m ²	 24.961	
			RAZEM	24.961
24 d.1	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - scena 4.27	m m	 4.270	
			RAZEM	4.270
25 d.1	Schody drewniane, na scenę 5	stopn. stopn.	 5.000	
			RAZEM	5.000
26 d.1	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - ściany 121.03	m ² m ²	 121.030	
			RAZEM	121.030
27 d.1	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - sufity 88.768	m ² m ²	 88.768	
			RAZEM	88.768
28 d.1	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku 121.03	m ² m ²	 121.030	
			RAZEM	121.030
29 d.1	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian 121.03	m ² m ²	 121.030	
			RAZEM	121.030
30 d.1	Malowanie farbą lateksową trzykrotnie podłóży gipsowych- sufity z płyt gipsowo-kartonowych 88.768	m ² m ²	 88.768	
			RAZEM	88.768
2 CZYTELNIĄ				
31 d.2	Rozebranie drewnianych podłóg /analogia rozebranie podłogi z płyt pilśniowych 28	m ² m ²	 28.000	
			RAZEM	28.000
32 d.2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
			RAZEM	1.000
33 d.2	Osadzenie parapetów wewnętrznych z PCV 0.882	m ² m ²	 0.882	
			RAZEM	0.882
34 d.2	Zeskrobanie i zmycie starej farby 49.225	m ² m ²	 49.225	
			RAZEM	49.225
35 d.2	Dwukrotne odgrzybianie ścian metodą opryskiwania ciągłego Krotność = 0.1 49.225	m ² m ²	 49.225	
			RAZEM	49.225
36 d.2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach Krotność = 0.05 49.225	m ² m ²	 49.225	
			RAZEM	49.225

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37 d.2	Warstwy wyrównawcze pod izolacje poziome podposadzkowe z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m ²		
	28	m ²	28.000	
			RAZEM	28.000
38 d.2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
	folia budowlana gr. 0,5 mm	m ²	28.000	
	28		RAZEM	28.000
39 d.2	Izolacje cieplne podposadzkowe z płyt styropianowych o gr. 10 cm poziome na sucho - jedna warstwa , Styropian podłogowy EPS 100, gr. 10 cm	m ²		
	28	m ²	28.000	
			RAZEM	28.000
40 d.2	Posadzki cementowe i zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
	28	m ²	28.000	
			RAZEM	28.000
41 d.2	Posadzki cementowe zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm	m ²		
	Krotność = 2.5	m ²	28.000	
	28		RAZEM	28.000
42 d.2	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
	28	m ²	28.000	
			RAZEM	28.000
43 d.2	Naprawa i renowacja pieców licowanych kafłami	szt.		
	1	szt.	1.000	
			RAZEM	1.000
44 d.2	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
	28	m ²	28.000	
			RAZEM	28.000
45 d.2	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt.		
	1	szt.	1.000	
			RAZEM	1.000
46 d.2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone,okleinowane okleina wilgoci i wodoodporna, gładkie	m ²		
	1.6	m ²	1.600	
			RAZEM	1.600
47 d.2	Gruntowanie posadzki preparatami gruntującymi	m ²		
	28	m ²	28.000	
			RAZEM	28.000
48 d.2	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej, płytki gresowe antypoślizgowe zgodnie z normą DIN 51 130.	m ²		
	28	m ²	28.000	
			RAZEM	28.000
49 d.2	listwy przyścienne z PCV systemowe montowane do ścian	m		
	20.8	m	20.800	
			RAZEM	20.800
50 d.2	Schody drewniane z podestem , z pomieszczenia czytelnicy na scenę	stopn.		
	5	stopn.	5.000	
			RAZEM	5.000
51 d.2	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - ściany	m ²		
	49.225	m ²	49.225	
			RAZEM	49.225
52 d.2	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - sufity	m ²		
	28	m ²	28.000	
			RAZEM	28.000
53 d.2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
	49.225	m ²	49.225	
			RAZEM	49.225
54 d.2	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian	m ²		
	49.225	m ²	49.225	
			RAZEM	49.225
55 d.2	Malowanie farbą lateksową trzykrotnie podłóży gipsowych- sufity z płyt gipsowo-kartonowych	m ²		

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	28	m ²	28.000	
			RAZEM	28.000
3 WIATROŁAP				
56	Rozebranie posadzki z betonu	m ³		
d.3	2.064	m ³	2.064	
			RAZEM	2.064
57	Wykonanie obniżenia poziomu gruntu w celu wykonania termoizolacji	m ³		
d.3	0.86	m ³	0.860	
			RAZEM	0.860
58	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.3	4.165	m ²	4.165	
			RAZEM	4.165
59	Częściowe zamurowanie otworów drzwiowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
d.3	0.288	m ³	0.288	
			RAZEM	0.288
60	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
d.3	35.189	m ²	35.189	
			RAZEM	35.189
61	Dwukrotne odgrzybianie ścian metodą opryskiwania ciągłego	m ²		
d.3	Krotność = 0.1 35.189	m ²	35.189	
			RAZEM	35.189
62	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m ²		
d.3	Krotność = 0.05 35.189	m ²	35.189	
			RAZEM	35.189
63	Warstwy wyrównawcze pod izolacje poziome podposadzkowe z zaprawy cementowej	m ²		
d.3	grubości 20 mm 17.2	m ²	17.200	
			RAZEM	17.200
64	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
d.3	folia budowlana gr. 0,5 mm 17.2	m ²	17.200	
			RAZEM	17.200
65	Izolacje cieplne podposadzkowe z płyt styropianowych o gr. 10 cm poziome na sucho - jedna warstwa , Styropian podłogowy EPS 100, gr. 10 cm	m ²		
d.3	17.2	m ²	17.200	
			RAZEM	17.200
66	Posadzki cementowe i zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
d.3	17.2	m ²	17.200	
			RAZEM	17.200
67	Posadzki cementowe zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm	m ²		
d.3	Krotność = 2.5 17.2	m ²	17.200	
			RAZEM	17.200
68	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.3	17.2	m ²	17.200	
			RAZEM	17.200
69	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
d.3	17.2	m ²	17.200	
			RAZEM	17.200
70	Gruntowanie posadzki preparatami gruntującymi	m ²		
d.3	17.2	m ²	17.200	
			RAZEM	17.200
71	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej, płytki gresowe antypoślizgowe zgodnie z normą DIN 51 130.	m ²		
d.3	17.2	m ²	17.200	
			RAZEM	17.200
72	listwy przyścienne z PCV systemowe montowane do ścian	m		
d.3	12.18	m	12.180	
			RAZEM	12.180
73	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - ściany	m ²		
d.3				

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	35.189	m ²	35.189	
			RAZEM	35.189
74 d.3	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - sufity	m ²		
	17.2	m ²	17.200	
			RAZEM	17.200
75 d.3	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
	35.189	m ²	35.189	
			RAZEM	35.189
76 d.3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian	m ²		
	35.189	m ²	35.189	
			RAZEM	35.189
77 d.3	Malowanie farbą lateksową trzykrotnie podłoży gipsowych- sufity z płyt gipsowo-kartonowych	m ²		
	17.2	m ²	17.200	
			RAZEM	17.200
4 SALA ZEBRAŃ				
78 d.4	Wykonanie obniżenia poziomu gruntu w celu wykonania termoizolacji	m ³		
	1.32	m ³	1.320	
			RAZEM	1.320
79 d.4	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
	1	szt.	1.000	
			RAZEM	1.000
80 d.4	Rozebranie istniejącej panelowej zabudowy pod sufitem oraz pieca grzewczego muranego z cegły	kpl.		
	1	kpl.	1.000	
			RAZEM	1.000
81 d.4	Obsadzenie parapetów wewnętrznych z PCV	m ²		
	0.882	m ²	0.882	
			RAZEM	0.882
82 d.4	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
	46.17	m ²	46.170	
			RAZEM	46.170
83 d.4	Dwukrotne odgrzybianie ścian metodą opryskiwania ciągłego Krotność = 0.1	m ²		
	46.17	m ²	46.170	
			RAZEM	46.170
84 d.4	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach Krotność = 0.05	m ²		
	46.17	m ²	46.170	
			RAZEM	46.170
85 d.4	Warstwy wyrównawcze pod izolacje poziome podposadzkowe z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m ²		
	26.5	m ²	26.500	
			RAZEM	26.500
86 d.4	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe folia budowlana gr. 0,5 mm	m ²		
	26.5	m ²	26.500	
			RAZEM	26.500
87 d.4	Izolacje cieplne podposadzkowe z płyt styropianowych o gr. 10 cm poziome na sucho - jedna warstwa , Styropian podłogowy EPS 100, gr. 10 cm	m ²		
	26.5	m ²	26.500	
			RAZEM	26.500
88 d.4	Posadzki cementowe i zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
	26.5	m ²	26.500	
			RAZEM	26.500
89 d.4	Posadzki cementowe zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 2.5	m ²		
	26.5	m ²	26.500	
			RAZEM	26.500
90 d.4	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
	26.5	m ²	26.500	
			RAZEM	26.500
91 d.4	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD	m ²		

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	26.5	m ²	26.500	
			RAZEM	26.500
92 d.4	Wykonanie nowego pieca grzewczego 14KW	szt.		
	1	szt.	1.000	
			RAZEM	1.000
93 d.4	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt.		
	2	szt.	2.000	
			RAZEM	2.000
94 d.4	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne fabrycznie wykończone, okleinowane okleina wilgoci i wodoodporna, gładkie	m ²		
	3.4	m ²	3.400	
			RAZEM	3.400
95 d.4	Gruntowanie posadzki preparatami gruntującymi	m ²		
	26.5	m ²	26.500	
			RAZEM	26.500
96 d.4	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej, płytki gresowe antypoślizgowe zgodnie z normą DIN 51 130.	m ²		
	26.5	m ²	26.500	
			RAZEM	26.500
97 d.4	listwy przyścienne z PCV systemowe montowane do ścian	m		
	19.3	m	19.300	
			RAZEM	19.300
98 d.4	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - ściany	m ²		
	46.17	m ²	46.170	
			RAZEM	46.170
99 d.4	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - sufity	m ²		
	26.5	m ²	26.500	
			RAZEM	26.500
100 d.4	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
	46.17	m ²	46.170	
			RAZEM	46.170
101 d.4	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian	m ²		
	46.17	m ²	46.170	
			RAZEM	46.170
102 d.4	Malowanie farbą lateksową trzykrotnie podłóży gipsowych- sufity z płyt gipsowo-kartonowych	m ²		
	26.5	m ²	26.500	
			RAZEM	26.500
5 SCHOWEK PORZĄDKOWY				
103 d.5	Rozebranie posadzki z betonu	m ³		
	0.636	m ³	0.636	
			RAZEM	0.636
104 d.5	Wykonanie obniżenia poziomu gruntu w celu wykonania termoizolacji	m ³		
	0.265	m ³	0.265	
			RAZEM	0.265
105 d.5	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
	29.288	m ²	29.288	
			RAZEM	29.288
106 d.5	Dwukrotne odgrzybianie ścian metodą opryskiwania ciągłego Krotność = 0.1	m ²		
	29.288	m ²	29.288	
			RAZEM	29.288
107 d.5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach Krotność = 0.05	m ²		
	29.288	m ²	29.288	
			RAZEM	29.288
108 d.5	Warstwy wyrównawcze pod izolacje poziome podposadzkowe z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m ²		
	5.3	m ²	5.300	
			RAZEM	5.300
109 d.5	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe folia budowlana gr. 0,5 mm	m ²		

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	5.3	m ²	5.300	
			RAZEM	5.300
110	Izolacje cieplne podposadzkowe z płyt styropianowych o gr. 10 cm poziome na sucho - jedna warstwa , Styropian podłogowy EPS 100, gr. 10 cm	m ²		
d.5	5.3	m ²	5.300	
			RAZEM	5.300
111	Posadzki cementowe i zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
d.5	5.3	m ²	5.300	
			RAZEM	5.300
112	Posadzki cementowe zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm	m ²		
d.5	Krotność = 2.5	m ²		
	5.3	m ²	5.300	
			RAZEM	5.300
113	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.5	5.3	m ²	5.300	
			RAZEM	5.300
114	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
d.5	5.3	m ²	5.300	
			RAZEM	5.300
115	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt.		
d.5	1	szt.	1.000	
			RAZEM	1.000
116	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne rozdzielne pełne o powierzchni do 1.6 m ² fabrycznie wykończone,okleinowane okleina wilgocio i wodoodporna, gładkie	m ²		
d.5	1.6	m ²	1.600	
			RAZEM	1.600
117	Gruntowanie posadzki preparatami gruntującymi	m ²		
d.5	5.3	m ²	5.300	
			RAZEM	5.300
118	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej, płytki gresowe antypoślizgowe zgodnie z normą DIN 51 130.	m ²		
d.5	5.3	m ²	5.300	
			RAZEM	5.300
119	listwy przyścienne z PCV systemowe montowane do ścian	m		
d.5	8.56	m	8.560	
			RAZEM	8.560
120	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - ściany	m ²		
d.5	29.288	m ²	29.288	
			RAZEM	29.288
121	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - sufity	m ²		
d.5	5.3	m ²	5.300	
			RAZEM	5.300
122	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.5	29.288	m ²	29.288	
			RAZEM	29.288
123	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian	m ²		
d.5	29.288	m ²	29.288	
			RAZEM	29.288
124	Malowanie farbą lateksową trzykrotnie podłóży gipsowych- sufity z płyt gipsowo-kartonowych	m ²		
d.5	5.3	m ²	5.300	
			RAZEM	5.300
6 SANITARIATY				
125	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
d.6	11.30	m ²	11.300	
			RAZEM	11.300
126	Rozebranie posadzki z betonu	m ³		
d.6	1.356	m ³	1.356	
			RAZEM	1.356
127	Wykonanie obniżenia poziomu gruntu w celu wykonania termoizolacji	m ³		
d.6	0.565	m ³	0.565	
			RAZEM	0.565

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
128 d.6	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
	2	szt.	2.000	
			RAZEM	2.000
129 d.6	Rozebranie istniejących przegród ściennych oraz sufitu podwieszanego z płyt pilśniowych	kpl.		
	1	kpl.	1.000	
			RAZEM	1.000
130 d.6	Częściowe poszerzenie otworu drzwiowego	m ³		
	0.21	m ³	0.210	
			RAZEM	0.210
131 d.6	Częściowe zamurowanie otworu drzwiowego w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
	0.21	m ³	0.210	
			RAZEM	0.210
132 d.6	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m ²		
	22.484	m ²	22.484	
			RAZEM	22.484
133 d.6	Dwukrotne odgrzybianie ścian metodą opryskiwania ciągłego	m ²		
	Krotność = 0.1	m ²		
	53.345	m ²	53.345	
			RAZEM	53.345
134 d.6	Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego na zaprawie klejowej	m ²		
	20.551	m ²	20.551	
			RAZEM	20.551
135 d.6	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
	2.5	m	2.500	
			RAZEM	2.500
136 d.6	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach	m ²		
	60.51	m ²	60.510	
			RAZEM	60.510
137 d.6	Warstwy wyrównawcze pod izolacje poziome podposadzkowe z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m ²		
	11.30	m ²	11.300	
			RAZEM	11.300
138 d.6	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
	folia budowlana gr. 0,5 mm	m ²		
	11.3	m ²	11.300	
			RAZEM	11.300
139 d.6	Izolacje cieplne podposadzkowe z płyt styropianowych o gr. 10 cm poziome na sucho - jedna warstwa , Styropian podłogowy EPS 100, gr. 10 cm	m ²		
	11.3	m ²	11.300	
			RAZEM	11.300
140 d.6	Posadzki cementowe i zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
	11.3	m ²	11.300	
			RAZEM	11.300
141 d.6	Posadzki cementowe zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm	m ²		
	Krotność = 2.5	m ²		
	11.3	m ²	11.300	
			RAZEM	11.300
142 d.6	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
	11.3	m ²	11.300	
			RAZEM	11.300
143 d.6	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
	11.3	m ²	11.300	
			RAZEM	11.300
144 d.6	Wentylator kanałowy łazienkowy 50 m3/h	szt.		
	2	szt.	2.000	
			RAZEM	2.000
145 d.6	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 400 mm - udział kształtek do 35 %	m ²		
	2.4	m ²	2.400	
			RAZEM	2.400
146 d.6	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł/ na zewnątrz/	szt.		

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	2	szt.	2.000	
			RAZEM	2.000
147 d.6	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt.		
	3	szt.	3.000	
			RAZEM	3.000
148 d.6	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne fabrycznie wykończone, okleinowane okleina wilgoci i wodoodporna z otworami wentylacyjnymi, gładkie	m ²		
	5.2	m ²	5.200	
			RAZEM	5.200
149 d.6	Gruntowanie posadzki preparatami gruntującymi	m ²		
	11.3	m ²	11.300	
			RAZEM	11.300
150 d.6	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej, płytki gresowe antypoślizgowe zgodnie z normą DIN 51 130.	m ²		
	11.3	m ²	11.300	
			RAZEM	11.300
151 d.6	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - ściany	m ²		
	53.345	m ²	53.345	
			RAZEM	53.345
152 d.6	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej	m ²		
	40.20	m ²	40.200	
			RAZEM	40.200
153 d.6	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - sufity	m ²		
	11.3	m ²	11.300	
			RAZEM	11.300
154 d.6	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
	13.145	m ²	13.145	
			RAZEM	13.145
155 d.6	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian	m ²		
	13.145	m ²	13.145	
			RAZEM	13.145
156 d.6	Malowanie farbą lateksową trzykrotnie podłóży gipsowych- sufity z płyt gipsowo-kartonowych	m ²		
	11.3	m ²	11.300	
			RAZEM	11.300
7 POMIESZCZENIA GOSPODARCZE				
157 d.7	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
	44.9	m ²	44.900	
			RAZEM	44.900
8 REMONT INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ SANITARIATY				
158 d.8	Demontaż baterii ściennej umywalkowej lub zmywakowej	szt		
	2	szt	2.000	
			RAZEM	2.000
159 d.8	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl		
	1	kpl	1.000	
			RAZEM	1.000
160 d.8	Demontaż ustępu	kpl		
	2	kpl	2.000	
			RAZEM	2.000
161 d.8	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
	11.90	m	11.900	
			RAZEM	11.900
162 d.8	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm	m		
	11.24	m	11.240	
			RAZEM	11.240
163 d.8	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm	m		
	4.5	m	4.500	
			RAZEM	4.500
164 d.8	Wykucie bruzd poziomych 1/4 X 1/4 cegły, w ścianach	m		
	11.90	m	11.900	

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			RAZEM	11.900
165 d.8	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
	11.9	m	11.900	
			RAZEM	11.900
166 d.8	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
	6	szt.	6.000	
			RAZEM	6.000
167 d.8	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
	4	szt.	4.000	
			RAZEM	4.000
168 d.8	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
	3	szt.	3.000	
			RAZEM	3.000
169 d.8	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem, w tym jedna dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych	szt.		
	2	szt.	2.000	
			RAZEM	2.000
170 d.8	Montaż zlewozmywaka ze stali nierdzewnej na szafce	szt.		
	1	szt.	1.000	
			RAZEM	1.000
171 d.8	Montaż ustępów typu 'kompakt'	kpl.		
	2	kpl.	2.000	
			RAZEM	2.000
172 d.8	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem sfluującym	kpl.		
	1	kpl.	1.000	
			RAZEM	1.000
173 d.8	Montaż wpustów podłogowych z PCV o śr. 50 mm	szt.		
	1	szt.	1.000	
			RAZEM	1.000
174 d.8	Zamontowanie pochwytów w sanitariacie dla potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie zgodnym z projektem	kpl.		
	1	kpl.	1.000	
			RAZEM	1.000
9 REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ				
175 d.9	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.		
	11	szt.	11.000	
			RAZEM	11.000
176 d.9	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt.		
	8	szt.	8.000	
			RAZEM	8.000
177 d.9	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
	12	szt.	12.000	
			RAZEM	12.000
178 d.9	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm	szt.		
	55	szt.	55.000	
			RAZEM	55.000
179 d.9	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem 3 x 1,5 mm ²	m		
	98.3	m	98.300	
			RAZEM	98.300
180 d.9	Wymiana istniejącej tablicy rozdzielczej na nową wraz z kompletnym wyposażeniem	szt.		
	1	szt.	1.000	
			RAZEM	1.000
181 d.9	Wymiana przewodów 3 x 2,5 mm ² układanych pod tynkiem wtykowych lub płaskich	m		
	138.6	m	138.600	
			RAZEM	138.600
182 d.9	Montaż uchwytów pod rury winidurowe o średnicy do 20 mm w podłożu z cegły	m		
	65.26	m	65.260	
			RAZEM	65.260

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
183 d.9	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły 1.5 mm ² wciągane do rur	m		
	195.78	m	195.780	
			RAZEM	195.780
184 d.9	Montaż opraw świetłówkowych rastrowych w sufitach podwieszanych 4 x 18W	szt.		
	20	szt.	20.000	
			RAZEM	20.000
185 d.9	Montaż opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych	szt.		
	5	szt.	5.000	
			RAZEM	5.000
186 d.9	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
	15	szt.	15.000	
			RAZEM	15.000
187 d.9	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem z podłączeniem	szt.		
	15	szt.	15.000	
			RAZEM	15.000
188 d.9	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
	1	pomiar	1.000	
			RAZEM	1.000
189 d.9	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
	1	szt.	1.000	
			RAZEM	1.000
190 d.9	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
	1	szt.	1.000	
			RAZEM	1.000
191 d.9	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
	1	prób.	1.000	
			RAZEM	1.000
192 d.9	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
	1	prób.	1.000	
			RAZEM	1.000
10 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA				
193 d.10	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
	31.9	m ²	31.900	
			RAZEM	31.900
194 d.10	Wykucie z muru stalowych krat okiennych	szt.		
	13	szt.	13.000	
			RAZEM	13.000
195 d.10	Wykucie z muru podokienników , stalowych	m		
	18.06	m	18.060	
			RAZEM	18.060
196 d.10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką ob-sadzenia Stołarka okienna PCV, szklenie szybami zespolonymi o współczynniku min. U = 1,1 W/m ² *K. Ramiaki okien wykonane z profili pieciokomorowych o współczynniku U=1,6 W/m ² K. W oknach zamontować nawietrzaki higrosterowane	m ²		
	29.50	m ²	29.500	
			RAZEM	29.500
197 d.10	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych, dwa zamki, plus samodomykacz.	m ²		
	3.216	m ²	3.216	
			RAZEM	3.216
198 d.10	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych, dwa zamki plus samodomykacz	m ²		
	2.10	m ²	2.100	
			RAZEM	2.100
199 d.10	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm / analogia parapety zewnętrzne/	m ²		
	4.876	m ²	4.876	
			RAZEM	4.876
11 ELEWACJA				

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
200 d.11	Odbicie tynków zewnętrznych nakrapianych	m ²		
	260.983	m ²	260.983	
			RAZEM	260.983
201 d.11	Wykonanie tynków zewnętrznych szlachetnych nakrapianych (tarabona) na ścianach , tynki wykonywane ręcznie , kolor do uzgodnienia z inwestorem	m ²		
	260.983	m ²	260.983	
			RAZEM	260.983
12 OPASKA I SCHODY ZEWNĘTRZNE				
202 d.12	Rozebranie istniejących zewnętrznych wejściowych schodów betonowych	m ³		
	3.648	m ³	3.648	
			RAZEM	3.648
203 d.12	Rozebranie chodnika betonowego	m ³		
	3	m ³	3.000	
			RAZEM	3.000
204 d.12	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 70 cm, grubości 10 cm na podłożu gruntowym oraz chodnika betonowego (dojście do budynku) o szerokości 150 cm i gr 10cm, spadki zgodnie z dokumentacją projektową	m ²		
	65.369	m ²	65.369	
			RAZEM	65.369
205 d.12	Wykonanie schodów zewnętrznych z kostki brukowej oraz palisady kwadratowej wejście główne oraz wejście ze szczytu budynku , zgodnie z dokumentacją projektową	m ² rzutu		
	8.05	m ² rzutu	8.050	
			RAZEM	8.050
13 REMONT DACHU OBRÓBKI BLACHARSKIE I ORYNNOWANIE				
206 d.13	Rozebranie rynien dachowych nie nadającej się do użytku	m		
	57.56	m	57.560	
			RAZEM	57.560
207 d.13	Rozebranie rur spustowych nie nadających się do użytku	m		
	26.8	m	26.800	
			RAZEM	26.800
208 d.13	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
	32.046	m ²	32.046	
			RAZEM	32.046
209 d.13	Wieloprzewodowe kominy ponad dachem z cegieł /podniesienie wysokości istniejących kominów/	m ³		
	1.530	m ³	1.530	
			RAZEM	1.530
210 d.13	Udrożnienie i sprawdzenie wszystkich istniejących kanałów kominowych, wentylacyjnych i dymowych	kpl		
	1	kpl	1.000	
			RAZEM	1.000
211 d.13	Czapki kominowe betonowe o średniej grubości 7 cm	m ²		
	2.748	m ²	2.748	
			RAZEM	2.748
212 d.13	Obsadzenie kratki wentylacyjnych z blachy stalowej nierdzewnej	szt.		
	18	szt.	18.000	
			RAZEM	18.000
213 d.13	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych na kominach	m ²		
	14.994	m ²	14.994	
			RAZEM	14.994
214 d.13	Więźba dachowa z tarcicy nasyconej pod pokrycie dachu blachą trapezową powlekaną	m ²		
	321.942	m ²	321.942	
			RAZEM	321.942
215 d.13	Uzupełnienie ścian, ściany z bloczków z bet.komórkowego.grubości 24 cm	m ²		
	11.444	m ²	11.444	
			RAZEM	11.444
216 d.13	Wykonanie na istniejącym stropie Kleina paroizolacji z foli PEHD gr. 0, 2mm	m ²		
	267.055	m ²	267.055	
			RAZEM	267.055
217 d.13	Izolacje cieplne z wełny mineralnej poziome o grubości 20cm ułożone na stropie	m ²		
	267.055	m ²	267.055	
			RAZEM	267.055

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
218 d.13	Zamontowanie folii paroprzepuszczalnej na krokwiach	m ²		
	321.942	m ²	321.942	
			RAZEM	321.942
219 d.13	Ołacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m ²		
	321.942	m ²	321.942	
			RAZEM	321.942
220 d.13	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej gr. min. 0,75mm	m		
	50.55	m	50.550	
			RAZEM	50.550
221 d.13	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej gr. min. 0,75mm	m		
	22	m	22.000	
			RAZEM	22.000
222 d.13	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
	12.637	m ²	12.637	
			RAZEM	12.637
223 d.13	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
	42.823	m ²	42.823	
			RAZEM	42.823
224 d.13	Pokrycie dachów blachą powlekaną trapezową na łątach, Blacha trapezowa T20 powle- kana gr. min 0,70 mm	m ²		
	321.942	m ²	321.942	
			RAZEM	321.942
225 d.13	Sufity z blach stalowych powlekanych/ podbitka okapów/	m ²		
	32.5	m ²	32.500	
			RAZEM	32.500
226 d.13	Załadowanie oraz wyładowanie wraz z transportem do miejsca utylizacji wszystkich od- padów powstałych w wyniku realizacji remontu budynku świetlicy wraz z opłatą utyliza- cyjną	kpl.		
	1	kpl.	1.000	
			RAZEM	1.000