

KOSZTORYS OFERTOWY

ZADANIE :

Przebudowa drogi gminnej w msc. Kamieńczyce, od km 0+000 do km 0+425, na dł. 425mb - nawalny deszcz 2012r.

LP	POZYCJA SST	ZAKRES ROBÓT	JEDN	ILOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ (netto)
1	2	3	4	5	6	7
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych:	km	0,425		
1.2	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg - rozebranie przepustu pod drogą (2xfi100cm), z rur żelbetowych fi 100cm, dł. 6mb:	m	12,00		
1.3	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg - rozebranie murków czołowych przepustu drogowego 2xfi 100cm, szt.2:	m3	6,20		
1.4	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg - rozebranie zniszczonych przepustów pod zjazdami z rur żelbetowych fi 50cm, szt.3:	m	20,00		
1.5	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg - wywiezienie gruzu z terenu budowy:	m3	90,64		
II. ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOWE:						
2.1	D-02-00-01 D-02-01-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV: oczyszczenie jezdni drogi z namulonej ziemi:	m3	21,00		
2.2	D-02-00-01 D-02-01-01	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni, gł. 20cm, kategoria gruntu II-IV: wykonanie koryta na krawędzi jezdni, na szer. 0,80m:	m2	96,00		
2.3	D-02-00-01 D-02-01-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV: odmulenie rowów przydrożnych:	m3	159,50		
2.4	D-02-00-01 D-02-01-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV: wykonanie nasypu w obrębie przepustu drogowego w km 0+135:	m3	25,00		
2.5	D-02-00-01 D-02-01-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV: nakłady uzupełniające za dlaszy transport ziemi na odl. 4km.	m3	174,70		
2.6	D-06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków – wykonanie ław z betonu B-10 pod ścieki betonowe prefabrykowane, szer. 50cm, gr. 10cm:	m3	0,30		
2.7	D-06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków – umocnienie dna rowu korytkami betonowymi trapezowymi, gr. 15cm, szer. 50cm, w km 0+135 - 0+141, str. lewa:	mb	6,00		
2.8	D-06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków – umocnienie skarp betonowymi elementami ażurowymi KRATA 60x40x10cm:	m2	7,20		
2.9	D-03.01.01	Przepusty pod korona drogi, 2-otworowych – wykonanie przepustu pod drogą 2xfi100cm, w km 0+135, z rur żelbetowych fi 100cm, na ławie z kruszywa łamanego gr. 15cm, (12,0mb rur fi 100cm):	mb	6,00		
2.10	D-03.01.01	Przepusty pod korona drogi – wykonanie murków czołowych na przepuście pod drogą 2xfi 100cm, z betonu B-25, w km 0+135:	m3	6,20		
2.11	D-06.02.01	Przepusty pod zjazdami – wykonanie przepustów pod zjazdami z rur żelbetowych fi 50cm, na ławie z kruszywa łamanego gr. 10cm, szt.3:	mb	20,00		

2.12	D-06.02.01	<u>Przepusty pod zjazdami – wykonanie murków czołowych na przepustach z rur fi 50cm, z betonu B-25, szt 8,0:</u>	szt.	8,00		
2.13	D-03-01-03	<u>Czyszczenie urządzeń odwadniających - oczyszczenie przepustów pod zjazdami fi 50cm, szt. 1:</u>	mb	12,00		
III. POBUDOWA:						
3.1	D-04-04-00 D-04-04-02	<u>Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20cm:</u> jezdni drogi:	m2	96,00		
3.2	D-04-04-00 D-04-04-02	<u>Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, warstwami po zagęszczeniu:</u> uzupełnienie rozmytej nawierzchni jezdni śr. gr. 5-10cm	m3	102,95		
3.3	D-04-04-00 D-04-04-02	<u>Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12cm:</u> jezdni drogi:	m2	800,00		
3.3	D-04-04-00 D-04-04-02	<u>Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15cm:</u> jezdni drogi:	m2	787,50		
IV. NAWIERZCHNIA						
4.1	D-05-03-05	<u>Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna gr. 5cm, szer. 3,20m:</u>	m2	1 360,00		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)						
PODATEK VAT						
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)						