

KOSZTORYS OFERTOWY

ZADANIE :

Przebudowa drogi gminnej w msc. Łękawa, od km 0+000 do km 1+065, na dł. 1065 - nawalny deszcz 2013r.

LP	POZYCJA SST	ZAKRES ROBÓT	JEDN	ILOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ (netto)
1	2	3	4	5	6	7
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
1.1	D-01.01.01	<u>Roboty pomiarowe</u> - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych:	km	1,065		
II. ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOWE:						
2.1	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV:</u> oczyszczenie jezdni z namulonej ziemi, zebranie ziemi ze skarp drogi:	m3	1 220,40		
2.2	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, gł. 30cm, kategoria gruntu II-IV:</u> wykonanie koryta, szer. 4,00m:	m2	860,00		
2.3	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV:</u> wykonanie nasypu w obrębie przepustu drogowego w km 0+450:	m3	45,00		
2.4	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV:</u> nakłady uzupełniające za dlaszy transport ziemi na odl. 4km.	m3	1 433,40		
III. PODBUDOWA:						
3.1	D-04-04-00 D-04-04-02	<u>Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20cm:</u> na jezdni:	m2	860,00		
3.2	D-04-04-00 D-04-04-02	<u>Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznim sortowanym, warstwami po zagęszczeniu:</u> wyrównanie istn. Podbudowy do wymaganego profilu kruszywem łamanym śr. gr. 5cm	m3	80,00		
3.3	D-04-04-00 D-04-04-02	<u>Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznim sortowanym, warstwami po zagęszczeniu:</u> wyrównanie istn. Podbudowy do wymaganego profilu kruszywem łamanym śr. gr. 10-15cm	m3	200,00		
3.4	D-04-04-00 D-04-04-02	<u>Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15cm:</u> na jezdni drogi, szer. 4,00m:	m2	4 380,00		
IV. NAWIERZCHNIA						
4.1	D-05-03-05	<u>Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego</u> – warstwa ściernalna gr. 5cm:	m2	3 747,50		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)						
PODATEK VAT						
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)						