



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



**GMINA
KAZIMIERZA WIELKA**
28-500 Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12
tel. 041/ 3521-937, fax. 041/ 3521-956
NIP 605-001-32-49 • Regon 291009780
RG. 271.02.2015

„... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego”

Kazimierza Wielka 2015 -02 -13

Wyjaśnienie Nr 3 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy: Przetargu nieograniczonego na *budowę sieci wodociągowej dla sołectw: Plechówka, Łyczaków i części sołectw Donatkowice, Plechów i Gorzków w gminie Kazimierza Wielka.*

Zgodnie z Art. 38 ustawy Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) Zamawiający udziela wyjaśnień do następującego pytania postawionych przez Oferenta:

- 1. Prosimy o podanie parametrów technicznych lokalnych hydroforów oraz miejsca ich zamontowania.*
- 2. Zgodnie z pkt 17.1 opisu należy wykonać 10 szt. komór redukcyjnych wraz z reduktorami ciśnienia. W miejscowości Gorzków projektowane jest 3 szt. natomiast przedmiar nie przewiduje żadnej. W miejscowości Plechów projektowane jest 3 szt., przedmiar przewiduje 1 szt. prosimy o potwierdzenie, czy faktycznie należy wykonać 10 szt. komór, nawet jak nie przewiduje tyle przedmiar?*

Wyjaśnienie:

Uszczegóławia się wyjaśnienie Nr 2 SIWZ z dnia 12.02.2015 r., dotyczące wyżej zadanych pytań.

Dla miejscowości :

- a) Łyczaków przewiduje się zabudowę 1 szt. hydroforu o lokalizacji zgodnie z zestawieniem przyłączy, nie są wymagane ani reduktory na sieci, ani na przyłączach.
- b) Gorzków przewiduje się zabudowę 5 szt. hydroforów o lokalizacji zgodnie z zestawieniem przyłączy, ma być zabudowana jedna studnia odwodniająca S5.
- c) Donatkowice nie przewiduje się zabudowy lokalnych hydroforów, przewiduje się budowę 2 szt. reduktorów na sieci oznaczonych R1 i R2 oraz 8 szt. reduktorów na przyłączach o lokalizacji zgodnie z zestawieniem przyłączy.
- d) Plechów nie przewiduje się zabudowy lokalnych hydroforów, przewiduje się budowę 1 szt. reduktorów na sieci oznaczonych R9 oraz 2 szt. reduktorów na przyłączach o lokalizacji zgodnie z zestawieniem przyłączy,
- e) Plechówka przewiduje się zabudowę 20 szt. lokalnych hydroforów, przewiduje się budowę 2 szt. reduktorów na sieci oznaczonych R10 i R8, nie przewiduje się zabudowy reduktorów na przyłączach.

Hydrofory montować na przyłączach wykazanych w zestawieniu dla poszczególnych miejscowości.. Przyłącze energetyczne hydroforu wykonać jako zalicznikowe z sieci wewnętrznej gospodarstwa.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy


Adam Bodzioch