



20 cm	warstwa kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
15 cm	warstwa odsączająca - piasek średni
	geotkanina 50/50 kN/m

wymiana gruntu (torfów oraz gytii) na zagęszczony nasyp piaszczysty lub zagęszczony gruz betonowy (głębokość wymiany zmienna - wg przekrojów poprzecznych)

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:

GMINA KAŻMIERZ
ul. Szamotulska 20
64 - 530 Kaźmierz



WYKONAWCA PROJEKTU:

most
PRACOWNIA PROJEKTOWA

Pracownia Projektowa "MOST" s.c.
Wargowo 88 k/Poznań 64-605 Wargowo
tel. 48 061 8407044

NAZWA INWESTYCJI :

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
KOMOROWO - GORSZEWICE
km 0+730 do 0+995

FAZA PROJEKTU :

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

BRANŻA :

DROGOWA

TREŚĆ RYSUNKU :

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

SKALA: 1:50

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

funkcja	imię i nazwisko	specjalność i nr uprawnień	podpis	data
PROJEKTANT	mgr inż. Paweł Płatkiewicz	7131/118/P/2000		05.2013
OPRACOWAŁ	mgr inż. Michał Chwaliński			05.2013
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Rafał Kupś	BP-N-834/238/79		05.2013

data	nr umowy	nr rys.	faza	Tom
05.2013	NI-8/13	4	PBW	I